



CNPJ: 13.408.085/0001-93 - Insc. Mun.: 112661-0



PROPOSTA DE PREÇO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - PB COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 000011/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGÃO – III ETAPA – NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB.

A WJX Construções e Serviços de Engenharia LTDA, CNPJ-MF n.º 13.408.085/0001-93, sediada Rua Bananeiras 361, sala 101, expst 414 — CEP: 58.038-170 - Manaíra — João Pessoa-PB, telefone (83) 98715-6206, e-mail: wellinton.ribeiro.eng@gmail.com, tendo examinado o EDITAL, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R\$ 50.777,71 (cinquenta mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos).

Outrossim, declara que:

- a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) que os serviços serão executados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da emissão da ordem de serviço.
- d) por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de sua participação no citado certame. Declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições relativas à licitação em causa, bem como às disposições da lei Federal nº 8.666/93, que integrarão o ajuste correspondente
- e) que as condições de pagamento seguirão conforme as especificações do edital e serão realizados na conta de titularidade da licitante:

Banco 104, Caixa Econômica Federal, Agência 0735, operação 003, Conta 3826-2, Praça de João Pessoa – PB.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

João Pessoa, 28 de setembro de 2023.

Welling J. R. de Oliveira Engenheiro Civil CREA-PB. 191911340-6

> Wellington J. R. de Oliveira Sócio Administrador

Eng. Civil CREA: 161911340-6

M



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGÃO – III ETAPA – NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB

Bancos SINAPI - 04/2023 -Paraíba ORSE - 03/2023 -

Sergipe

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 85,70% Mensalista: 48,17%

			_				
Tota	Valor Unit com BDI	Valor Unit	Quant.	Und	Descrição	Código Banco	ltem
50.777,71					RUA PROJETADA XI		1
991,73					PLACA DA OBRA		1.1
991,73	440,77	352,65	2,25	m²	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	74209/001 SINAPI	1.1.1
48.297,90					PAVIMENTAÇÃO		1.2
7.973,44	47,68	38,15	167,23	m	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	4960 ORSE	1.2.1
40.324,46	96,47	77,19	418	m²	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	101169 SINAPI	1.2.2
1.488,08					LIMPEZA FINAL		1.3
1.488,08	3,56	2,85	418	m²	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9537 SINAPI	1.3.1

Total sem BDI 40.629,93 Total do BDI 10.147,78 Total Geral 50.777,71

Welling J. R. de Oliveira

Engenheiro Eivil

CReamaibr Jardel Ribeiro de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PB: 161911340-6



Obra

Bancos

B.D.I.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGÃO – III ETAPA – NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB

SINAPI - 04/2023 - Paraíba 24,99% ORSE - 03/2023 - Sergipe

Sociais Desonerado: Horista: 85,70% Mensalista: 48,17%

Encargos

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	RUA PROJETADA XI	100,00%	49,51%	50,49%
		50.777,71	25.140,68	25.637,03
1.1	PLACA DA OBRA	100,00%	100,00%	
		991,73	991,73	
1.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		48.297,90	24.148,95	24.148,95
1.3	LIMPEZA FINAL	100,00%		100,00%
		1.488,08		1.488,08
Porcei	ntagem		49,51%	50,49%
Custo			25.140,68	25.637,03
Porcei	ntagem Acumulado		49,51%	100,0%
Custo	Acumulado		25.140,68	50.777,71

Welling J. R. de Oliveira Engenheiro Civil Engenheiro Civil - CREA PB: 161911340-6
Weilington Jardel Ribeiro de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PB: 161911340-6



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGÃO – III ETAPA – NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB

Bancos SINAPI - 04/2023 - Paraíba ORSE - 03/2023 - Sergipe

B.D.I. 24,99% **Encargos Sociais** Desonerado: Horista: 85,70% Mensalista: 48,17%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Princi	pais					
1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OB	BRAS	m²	1,0000000	352,65	352,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	SOS	Н	1,0000000	19,02	19,02
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	sos	Н	2,0000000	15,26	30,52
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		mª	0,0100000	354,32	3,54
Insumo	00004417 SINAPI		Material		М	1,0000000	5,43	5,43
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material		М	4,0000000	13,47	53,88
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,0000000	237,82	237,82
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,1100000	22,26	2,44
			MO sem LS =>	20,49	LS =>	17,56	MO com LS =>	38,05
			Valor do BDI =>	88,12		Val	or com BDI =>	440,77
1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4960 ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Meios-Fios e Guias		m	1,0000000	38,15	38,15
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,3600000	3,54	1,27
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,1800000	3,41	0,61
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m ^a	0,0010000	479,44	0,47
Insumo	1610 ORSE	Meio fio granitico Meio-fio granitico m	Material		m	1,0000000	29,16	29,16
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		Н	0,1800000	14,87	2,67
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		Н	0,3600000	11,04	3,97
			MO sem LS =>	3,60	LS =>	3,08	MO com LS =>	6,68
			Valor do BDI =>	9,53		Val	or com BDI =>	47,68
1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m²	1,0000000	77,19	77,19
Composição Auxiliar	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			CHP	0,0031000	147,33	0,45
Composição	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA	CHOR - CUSTOS HORÁR	IOS DE	СНІ	0,1309000	56,42	7,38
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS		Н	0,4021000	19,19	7,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	sos	Н	0,4021000	15,26	6,13
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	sos	m ^a	0,0204000	496,54	10,12
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		mª	0,1140000	110,83	12,63
Insumo	00004385 SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM	Material		MIL	0,0330000	993,23	32,77
		FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MO sem LS =>	7,36	LS =>	6,30	MO com LS =>	13,66
			Valor do BDI =>	19,28		Va	or com BDI =>	96,47
1.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	SOS	m²	1,0000000	2,85	2,85
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	sos	Н	0,1400000	15,26	2,13
Insumo	00000003 SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material		L	0,0500000	14,51	0,72
			MO sem LS =>	0.05	LS =>	0.72	MO com LS =>	1,57
			MO Selli Lo =>	0,85	LS =>	0,72	WIO COITI LG =>	1,07

Welling J. R. de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA-PB 161911340-6

Total sem BDI Total do BDI

40.629,93 10.147,78

Wellington Jardel Ribeiro de Oliveira Engenheiro Civil - CREA PB: 161911340-6



1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):			
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)			
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEN	I(%) ADOTADA	
2.1. Custo de Administração Central - AC	3,0		
2.2. Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento (Seguros, Riscos e Garantias) - MI	1,7	7%	
2.3. Custo Financeiro - CF	0,5		
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)			
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEN	4(%) ADOTADA	
3.1. Custos Tributários Totais - T	13,1		
3.2. Margem de Contribuição Bruta(Beneficio ou Lucro) - MC	3,0		
3.3. Tributos Municipais	5,0		
3.4. Fundo Municipal de apoio ao Empreendedorismo - FE	0.0	Market Control	
Formula do BDI	Onde:	070	
	BDI: Taxa de BDI		
$BDI = [(1+AC+MI)x(1+CF)x(1+MC)] \div (1-T-FE)-1$	AC: Taxa de administração central MI=Taxa Margem de incerteza(risco) do empreendimento CF = Taxa referente aos custos financeiros T=Taxa referente aos tributos municipais, estadua federais MC=Taxa referente a margem de contribuição (lucro		
	beneficio) FE= Fundo Estadual de Apoi	o ao Empreendedorismo	
4. TAXA DE BDI(BDI):		24,99%	
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI PT= CDx(1+BDI/100)			
MOD. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 000011/2023 ORÇAMENTISTA WELLINGTON JARDEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CREA: 161911340-6	DATA LICITAÇÃO DATA DO ORÇAMENTO	28/09/202 27/09/202	
DETALHAMENTO DOS CUSTOS TRIBUTÁRIOS (FEDERAIS, ESTADUAIS E MU	NICIPAIS) - LUCRO PRESUMIDO		
CUSTOS TRIBUTARIOS TOTAIS		13,15%	
A.1) Tributos Federais		8,15%	
PIS - Programa de Integração Social		0,65%	
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social		3,00%	
CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (INSS)		4,50%	
A.2) Tributos Estaduais		0,00%	
A.3) Tributos Municipais		5,00%	
ISS - Imposto Sobre Serviço		5,00%	
Welling J. R. de Oliveira Welling J. R. de Oliveira Engenheiro Civil CREA-PB: 161911340-6		3,00%	

Wellington Jardel Ribeiro de Oliveira Engenheiro Civil - CREA PB: 161911340-6



Planilha de Demonstrativo de Leis Sociais

CÁLCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Base: MEMÓRIA DE CÁLCULO CEF / SINAPI

		NÃO DESONERADO		DES	ONERADO
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
Α	GRUPO A	36,80%	36,80%	16,80%	16,80%
A1	INSS	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
В	GRUPO B	50,52%	20,29%	50,51%	20,29%
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	0,00%	18,01%	0,00%
B2	Feriados	4,30%	0,00%	4,30%	0,00%
В3	Auxílio-Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,79%	8,34%	10,78%	8,34%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,98%	0,00%	1,98%	0,00%
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,64%	10,55%	13,64%	10,55%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
C	GRUPO C	9,53%	7,38%	9,53%	7,38%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45%	3,45%	4,45%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas+1/3	0,50%	0,39%	0,50%	0,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10%	3,17%	4,10%	3,17%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
D	GRUPO D	18,98%	7,78%	8,86%	3,70%
D1	Reincidência de A sobre B	18,59%	7,47%	8,49%	3,41%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,31%	0,37%	0,29%
	TOTAL	115,83%	72,25%	85,70%	48,17%

Engenheir Civil
CREAPB. 161341340-6 Wellington Jardel Ribeiro de Oliveira Engenheiro Civil - CREA PB: 161911340-6