



PROPOSTA

ALAGOA NOVA-PB TP 00006-2023

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAICARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de ALAGOA NOVA-
 PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2023
 PROPONENTE: D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPPCNPJ
 Nº. 23.916.946/0001-06
 HORÁRIO: 09:00MIN -02/08/2023

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2023

Prezados Senhores

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:


- a) Executaremos a obra de contratação de empresa especializada, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME CONVENIO Nº 0415/2021 - SEE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA - PB.** pelo preço global de **R\$ 1.132.464,53 (UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)**, conforme planilha orçamentária em anexo.
- b) O prazo de execução dos serviços é de **07 (SETE) MESES**, a contar do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro, em anexo. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.
- c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias corridos, contados da data da sua apresentação.
- d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a **FISCALIZAÇÃO**.
- e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA.

Areia de Baraúnas-PB, 02 de agosto de 2023

Bruna Soares de Araujo
BRUNA SOARES DE ARAUJO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA nº 161850117-8

Kerica Medeiros da Silva
KERICA MEDEIROS DA SILVA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06
SÍTIO CAICARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-PE.	DATA:	02/09/2023	BZP:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-PE.	FONTE:	ORÇÃO	NOVA	REB	DIK/REP
	LOCAL:	ALAGOINHAS-PE	ORSE	202305 - 880 Pessoal	113,45%	-	05/2023
			SEMPLA	217 1 COM DESONERACAO	83,87%	47,19%	05/2023
			ORÇÃO NOVO	202305 COM DESONERACAO	84,89%	46,32%	05/2023
			SNMFI	202304 COM DESONERACAO	84,89%	46,32%	05/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 6.344,53	R\$ 7.605,68
1.1	300001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,40	R\$ 338,87	R\$ 421,09	R\$ 2.155,97	R\$ 2.694,98
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEMPLA	M2	688,00	R\$ 5,96	R\$ 7,46	R\$ 4.086,56	R\$ 5.110,70
2		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 5.399,76	R\$ 6.627,70
2.1	102719	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SNMFI	M3	114,74	R\$ 5,88	R\$ 7,35	R\$ 674,67	R\$ 843,34
2.2	98201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CIMENTAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	SNMFI	M3	46,98	R\$ 37,72	R\$ 47,15	R\$ 1.772,68	R\$ 2.215,11
2.3	040088	Reserva manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle de grau de compactação.	ORSE	m2	200,07	R\$ 14,31	R\$ 17,83	R\$ 2.861,00	R\$ 3.579,25
3		ALVENARIA DE EMBASAMENTO						R\$ 18.038,28	R\$ 28.047,35
3.1	008P-423670	ALVENARIA EM TUCLO CERÂMICO FURADO 9X10X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	Composições Proprietas	M2	107,20	R\$ 91,33	R\$ 101,66	R\$ 16.038,28	R\$ 20.047,35
4		ESTRUTURA						R\$ 95.124,38	R\$ 116.916,26
4.1	500126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado-	ORSE	m3	65,83	R\$ 526,38	R\$ 667,68	R\$ 34.697,60	R\$ 43.314,82
4.2	30543008	ACD CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 15,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	SNMFI	KG	3.821,57	R\$ 6,95	R\$ 11,19	R\$ 34.203,03	R\$ 42.763,37
4.3	00043009	ACD CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERSALHAO	SNMFI	KG	1.062,08	R\$ 8,51	R\$ 10,64	R\$ 9.038,20	R\$ 11.300,53
4.4	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SNMFI	M2	139,70	R\$ 74,83	R\$ 93,54	R\$ 10.453,73	R\$ 13.067,54
4.5	93160	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SNMFI	M	21,00	R\$ 54,57	R\$ 68,21	R\$ 1.145,97	R\$ 1.432,41
4.6	93162	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SNMFI	M	45,00	R\$ 42,30	R\$ 52,89	R\$ 1.907,55	R\$ 2.384,50
4.7	93164	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SNMFI	M	25,30	R\$ 31,20	R\$ 39,00	R\$ 789,36	R\$ 989,70
4.8	93164	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SNMFI	M	45,00	R\$ 41,57	R\$ 51,96	R\$ 1.879,65	R\$ 2.338,20
4.9	93166	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SNMFI	M	21,00	R\$ 50,67	R\$ 63,34	R\$ 1.064,07	R\$ 1.330,14
5		ALVENARIA						R\$ 135.112,90	R\$ 168.897,27
5.1	510783	Cebogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 30cm, assentado com argamassa de cimento e areia	ORSE	m2	5,70	R\$ 179,25	R\$ 224,06	R\$ 1.021,73	R\$ 1.277,14
5.2	00070	ALVENARIA DE TUCLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEMPLA	M2	1.891,51	R\$ 58,90	R\$ 73,63	R\$ 60.795,94	R\$ 75.950,08


BRUNA SOARES DE ARAUJO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA nº 161850117-8


KERICA MEDEIROS DA SILVA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF:101.477.934-08


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 015/2021 - SES. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/06/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 015/2021 - SES. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	ORÇ:	202301	RECURSO:	11,00% 30,00% 05/2023
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	SIC:	202301 - JORNAL	RECURSO:	11,00% - 05/2023
		3099 PA:	007 - COM DESONERAÇÃO	RECURSO:	53,00% - 27,00% 05/2023
		3099 ADOV:	00204 - COM DESONERAÇÃO	RECURSO:	- 04/2023
		3099:	202301 COM DESONERAÇÃO	RECURSO:	94,00% 06,30% 05/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.3	011305	Divisorio em granito verde ataluba, polido dos dois lados, acabamento brando, e= 20m, assentado com argamassa M10 1:4, instalado em cimento branco, exclusive ferragens.	ORSE	m ²	32,50	R\$ 504,24	R\$ 730,30	R\$ 18.887,80	R\$ 23.734,75
6.4	002015	Muro em alvenaria bloco cerâmico, em 0,05m, c/ alv da pedra 0,35 x 0,60m, pleiro (3x25cm) a cada 0,0m, cintas inferior e superior (2x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrófuga de similar.	ORSE	m ²	301,88	R\$ 208,08	R\$ 338,33	R\$ 54.547,43	R\$ 67.335,30
6	ESQUADRIAS							R\$ 60.254,97	R\$ 75.318,85
6.1	PORTAS							R\$ 37.787,67	R\$ 47.587,53
6.1.1	00796	RIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SNAP	UN	15,00	R\$ 713,40	R\$ 881,75	R\$ 10.701,00	R\$ 13.376,25
6.1.2	00797	RIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SNAP	UN	2,00	R\$ 718,72	R\$ 898,40	R\$ 1.437,44	R\$ 1.786,80
6.1.3	01337	FECHADURA DE EMBLITR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SNAP	UN	17,00	R\$ 75,14	R\$ 83,83	R\$ 1.277,38	R\$ 1.506,81
6.1.4	10008	RIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRAÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SNAP	UN	2,00	R\$ 1.475,20	R\$ 1.844,00	R\$ 2.958,40	R\$ 3.888,00
6.1.5	110111	PORTA COMPLETA MADEIRA 1FL 0,90x2,10m LAMINADO+FERRAGENS+VIDRO	SBC	UN	4,00	R\$ 2.445,05	R\$ 3.058,31	R\$ 9.788,20	R\$ 12.225,24
6.1.6	01341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SNAP	M ²	12,56	R\$ 918,84	R\$ 1.143,80	R\$ 11.553,19	R\$ 14.441,49
6.1.7	10020	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF. 01/2021	SNAP	M ²	0,22	R\$ 6,33	R\$ 7,91	R\$ 56,38	R\$ 72,03
6.2	JANELAS							R\$ 22.487,86	R\$ 28.121,13
6.2.1	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021 PS	SNAP	M ²	51,84	R\$ 433,97	R\$ 542,48	R\$ 22.487,80	R\$ 28.121,13
7	COBERTURA							R\$ 87.663,17	R\$ 109.578,23
7.1	012215	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada csp = 08m, fixada com haste vira para fechto	ORSE	m ²	723,00	R\$ 54,00	R\$ 67,50	R\$ 39.048,88	R\$ 48.808,58
7.2	03543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL. USO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SNAP	M ²	723,09	R\$ 17,93	R\$ 22,41	R\$ 12.963,00	R\$ 16.294,45
7.3	04021	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCL. USO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SNAP	M	189,99	R\$ 56,19	R\$ 62,74	R\$ 9.532,59	R\$ 11.918,21
7.4	COM-00570220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIGADA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2024 (CALHAS)	Composições Próprias	M ³	21,60	R\$ 60,50	R\$ 78,83	R\$ 1.319,43	R\$ 1.698,16
7.5	0794	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E	SNAP	M ²	97,47	R\$ 5,12	R\$ 6,40	R\$ 488,05	R\$ 623,61

Página 2

600

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OSMA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PE	DATA:	02/04/2023	BDI:	25,00%				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PE	ORÇ:	20240	MORA:	11,00%	RENT:	00,00%	DATA ORÇ:	05/2023
	LOCAL:	ALAGOINHAS - PE	SEC:	202301 - João Pessoa	INDIC:	113,40%				05/2023
			SECRETARIA:	200301 COM DESONERACAO	INDIC:	47,70%				04/2023
			UNIDADE:	201104 COM CONTRATAÇÃO	INDIC:	46,32%				05/2023
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
7.6	8788	ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022								
	8881	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF. 06/2016	SNAPF	M2	97,47	R\$ 35,38	R\$ 44,29	R\$ 3.448,54	R\$ 4.308,17	
7.7	C2543	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	97,47	R\$ 30,94	R\$ 38,68	R\$ 3.015,72	R\$ 3.770,14	
7.8	98113	PDRRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 05/2017_PS	SNAPF	M2	569,10	R\$ 31,38	R\$ 39,20	R\$ 17.848,98	R\$ 22.308,72	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 15.414,00	R\$ 19.269,99	
8.1	C2840	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	495,19	R\$ 30,94	R\$ 38,68	R\$ 15.414,00	R\$ 19.269,99	
9	REVESTIMENTO							R\$ 99.948,41	R\$ 113.482,65	
9.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022	SNAPF	M2	1.800,07	R\$ 5,12	R\$ 6,40	R\$ 9.216,36	R\$ 11.520,46	
9.2	87947	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	SNAPF	M2	1.800,07	R\$ 18,83	R\$ 23,54	R\$ 33.896,32	R\$ 42.073,65	
9.3	247172	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, de similar, aplicado com argamassa industrializada acril, rejuntado, exclusivo regularização de base ou emboco - Rev 04	ORDE	m2	143,67	R\$ 77,40	R\$ 96,75	R\$ 11.274,86	R\$ 14.083,57	
9.4	278004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, porcelanato, linha white home, arântida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada acril, rejuntado, exclusivo regularização de base ou emboco	ORDE	m2	524,98	R\$ 69,38	R\$ 86,73	R\$ 36.561,87	R\$ 45.704,98	
10	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 84.183,83	R\$ 105.237,54	
10.1	542172	Piso orientado desmoldado traço 1:3, e = 3 cm	ORDE	m2	98,02	R\$ 26,14	R\$ 32,68	R\$ 2.567,34	R\$ 3.203,29	
10.2	88645	RODAPÊ EM GRANITO, ALTURA 10 CM, AF. 09/2020	SNAPF	M	6,40	R\$ 51,79	R\$ 64,74	R\$ 486,83	R\$ 609,56	
10.3	92386	EXECUÇÃO DE PASSOIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF. 10/2022	SNAPF	M2	78,50	R\$ 58,99	R\$ 71,24	R\$ 4.473,72	R\$ 5.592,34	
10.4	92384	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF. 10/2022	SNAPF	M2	83,82	R\$ 61,05	R\$ 76,31	R\$ 5.084,00	R\$ 6.384,84	
10.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF. 05/2013_PE	SNAPF	M2	158,34	R\$ 54,95	R\$ 68,69	R\$ 8.700,78	R\$ 10.876,37	
10.6	28240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLDO OU BADERNS, ESPESURA DE 3 CM, AF. 07/2016	SNAPF	M2	666,90	R\$ 16,10	R\$ 20,13	R\$ 10.737,09	R\$ 13.424,70	
10.7	87633	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF. 07/2021	SNAPF	M2	560,66	R\$ 27,13	R\$ 33,91	R\$ 15.429,29	R\$ 18.283,94	
10.8	194162	PISO EM GRANLITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8MM, INCLUI MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO	SNAPF	M2	410,54	R\$ 77,59	R\$ 96,94	R\$ 31.837,38	R\$ 39.797,75	

Página 1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	ORÇ:	202303	111.00% 00.00% 00.0000
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	SIC:	202303 - João Pessoa	110.00% 00.00% 00.0000
		SCRONHO:	202301 COM DESONERACÃO	00.00% 07.00% 00.0000
		SNAP:	202304 COM DESONERACÃO	00.00% 06.00% 00.0000

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	104162	DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF. 06/2022							
10.1	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPDM, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF. 05/2021	SNAP	M	5,00	R\$ 4,07	R\$ 6,09	R\$ 24,35	R\$ 30,45
10.10	06689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 06/2020	SNAP	M	10,55	R\$ 73,79	R\$ 92,24	R\$ 778,40	R\$ 973,13
10.11	00264	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF. 05/2018	SNAP	M2	200,00	R\$ 14,90	R\$ 18,83	R\$ 3.014,40	R\$ 4.769,20
10.12	010002	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, pedrão prismáticos com tinta à base de resina acrílica	ORSE	m2	4,95	R\$ 18,28	R\$ 22,85	R\$ 90,40	R\$ 113,11
10.13	04271	ASSENTAMENTO DE CUMA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (JUSO VIÁRIO), AF. 06/2018	SNAP	M	31,10	R\$ 43,88	R\$ 64,06	R\$ 1.367,78	R\$ 1.709,88
11	PINTURA							R\$ 43.521,48	R\$ 54.415,57
11.1	88884	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	SNAP	M2	569,10	R\$ 4,00	R\$ 5,00	R\$ 2.276,40	R\$ 2.845,50
11.2	88886	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	SNAP	M2	1.072,05	R\$ 3,34	R\$ 4,18	R\$ 3.580,65	R\$ 4.481,17
11.3	88884	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	SNAP	M2	588,10	R\$ 15,10	R\$ 18,88	R\$ 8.593,41	R\$ 10.744,81
11.4	88887	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	SNAP	M2	449,79	R\$ 13,20	R\$ 16,58	R\$ 5.964,22	R\$ 7.457,52
11.5	88407	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	SNAP	M2	449,79	R\$ 9,49	R\$ 11,80	R\$ 4.260,51	R\$ 5.334,51
11.6	88279	Enlaxamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retaque - Rev 03	ORSE	m2	622,25	R\$ 12,73	R\$ 15,91	R\$ 7.921,37	R\$ 9.900,16
11.7	88400	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	SNAP	M2	622,25	R\$ 8,36	R\$ 10,48	R\$ 5.214,54	R\$ 6.521,28
11.8	88400	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	SNAP	M2	569,10	R\$ 10,00	R\$ 12,53	R\$ 5.702,38	R\$ 7.130,82
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 13.580,25	R\$ 16.939,79
12.1	ALIMENTAÇÃO							R\$ 4.167,29	R\$ 5.209,33
12.1.1	102112	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,48 HP, 144 X 6 X 20 M, Ø 1,2 A 1,3 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA), AF. 12/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 98,83	R\$ 123,54	R\$ 98,83	R\$ 123,54
12.1.2	103044	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	SNAP	UN	1,00	R\$ 19,51	R\$ 24,39	R\$ 19,51	R\$ 24,39
12.1.3	00003906	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SNAP	UN	2,00	R\$ 1,73	R\$ 2,16	R\$ 3,46	R\$ 4,32
12.1.4	00080	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	SNAP	UN	8,00	R\$ 7,45	R\$ 9,21	R\$ 59,60	R\$ 74,48
12.1.5	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	SNAP	UN	11,00	R\$ 6,82	R\$ 8,28	R\$ 72,82	R\$ 91,08

Página 4

BSA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 045/2021 - DES. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 045/2021 - DES. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB

LOCAL: ALAGOA NOVA-PB

DATA:	02/09/2023	SGM:	25.00%	
FONTE:	VERBA:	NOME:	VAL:	RATEIO:
ORSE	025203	111.89%	70.07%	05/2023
DB	202105 - 2041 Fomento	113.45%	-	05/2023
SEMPRA	027 - COM DESPESAS DE	83.85%	47.76%	05/2023
SECRETARIA	025203 COM DESPESAS DE			04/2023
SMAN	025203 COM DESPESAS DE	84.05%	46.52%	05/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM DES	COM DES	SEM DES	COM DES
12.1.9	8941	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SMAN	M	26,87	R\$ 9,06	R\$ 11,33	R\$ 243,44	R\$ 304,41
12.	8946	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SMAN	M	16,19	R\$ 5,63	R\$ 7,94	R\$ 91,16	R\$ 113,98
12.1.9	8947	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SMAN	M	0,87	R\$ 11,55	R\$ 14,44	R\$ 11,20	R\$ 14,01
12.1.9	103617	CAXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	SMAN	UN	1,00	R\$ 3.527,88	R\$ 4.409,83	R\$ 3.527,86	R\$ 4.409,83
12.1.10	8948	TE PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SMAN	UN	5,32	R\$ 7,41	R\$ 9,26	R\$ 39,42	R\$ 49,26
12.2	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							R\$ 9.375,96	R\$ 11.729,46
12.2.1	0800140	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO 1 1/2" (40 MM)	SMAN	UN	15,00	R\$ 4,22	R\$ 5,28	R\$ 63,30	R\$ 79,20
12.2.2	0800141	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SMAN	UN	27,00	R\$ 5,06	R\$ 7,33	R\$ 158,20	R\$ 187,91
12.2.3	08011602	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 30 CM	SMAN	UN	15,00	R\$ 37,27	R\$ 46,58	R\$ 559,05	R\$ 698,85
12.2.4	51828	Joelho 90° pvc rígido soldável e chato, diam = 25mm x 1/2"	ORSE	UN	95,00	R\$ 9,55	R\$ 11,94	R\$ 143,25	R\$ 179,10
12.2.5	COM-52168701	LIVRA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 (89534)	Composições Proprias	M	90,00	R\$ 3,92	R\$ 4,90	R\$ 39,20	R\$ 49,00
12.2.6	COM-36572316	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 (89538)	Composições Proprias	UN	65,00	R\$ 3,21	R\$ 4,01	R\$ 208,65	R\$ 260,65
12.2.7	0000801	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SMAN	UN	26,00	R\$ 6,54	R\$ 8,18	R\$ 104,84	R\$ 130,00
12.2.8	8949	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SMAN	UN	56,00	R\$ 6,62	R\$ 8,28	R\$ 370,72	R\$ 463,68
12.2.9	8953	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SMAN	UN	18,00	R\$ 21,37	R\$ 26,71	R\$ 408,60	R\$ 500,49
12.2.10	8948	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SMAN	M	113,71	R\$ 5,63	R\$ 7,04	R\$ 640,19	R\$ 800,52
12.2.11	8942	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SMAN	M	97,13	R\$ 19,69	R\$ 24,61	R\$ 1.912,49	R\$ 2.399,37
12.2.12	8946	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SMAN	UN	27,00	R\$ 8,79	R\$ 10,99	R\$ 325,25	R\$ 406,83
12.2.13	89625	TE PVC SOLDÁVEL DN 90MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SMAN	UN	14,00	R\$ 20,01	R\$ 25,01	R\$ 280,14	R\$ 350,14
12.2.14	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SMAN	UN	11,00	R\$ 18,35	R\$ 22,94	R\$ 201,65	R\$ 252,34
12.2.15	89386	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SMAN	UN	22,00	R\$ 14,75	R\$ 18,44	R\$ 324,50	R\$ 405,68
12.2.16	89373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	SMAN	UN	27,00	R\$ 11,29	R\$ 14,11	R\$ 304,83	R\$ 380,97

Página 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB	DATA:	02/09/2023	BDI:	23,97%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB	FONTE:	VERBA:	MOMA:	MED:	OUTROS:
LOCAL:	ALAGOA NOVA/PB	ORÇ:	202309 - 0000	11.89%	76,01%	00,00%
		SRF:	202309 - 0000	11,89%	-	00,00%
		SDMTR:	007 - COM DESCONECÇÃO	03,91%	47,70%	00,00%
		SCRD 9090:	202309 - COM DESCONECÇÃO	-	-	04,00%
		SRMTR:	202309 - COM DESCONECÇÃO	00,00%	00,00%	00,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	00373	INSTALAÇÃO AF_08/2022							
12.1	00374	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	SNAP	UN	5,00	R\$ 20,00	R\$ 25,11	R\$ 100,45	R\$ 125,55
12.2.18	00087	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SNAP	UN	27,00	R\$ 105,01	R\$ 131,26	R\$ 2.835,27	R\$ 3.544,00
12.2.19	00381	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SNAP	UN	10,00	R\$ 35,03	R\$ 44,79	R\$ 358,30	R\$ 447,90
12.2.20	10942	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SNAP	UN	1,00	R\$ 15,53	R\$ 19,49	R\$ 15,53	R\$ 19,49
12.2.21	50494	Joelho 90° pvc rígido soldável e crisco, diam = 25mm x 3/4"	ORSE	un	3,00	R\$ 8,02	R\$ 10,03	R\$ 24,06	R\$ 30,09
13		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 93.922,79	R\$ 117.404,51
13.1		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 9.122,30	R\$ 11.404,34
13.1.1	00728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SNAP	UN	20,00	R\$ 11,01	R\$ 13,76	R\$ 286,20	R\$ 357,76
13.1.2	00746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SNAP	UN	2,00	R\$ 25,57	R\$ 31,90	R\$ 51,14	R\$ 63,82
13.1.3	00726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SNAP	UN	21,00	R\$ 8,15	R\$ 10,13	R\$ 171,15	R\$ 213,99
13.1.4	00710	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SNAP	UN	39,00	R\$ 13,63	R\$ 17,04	R\$ 396,27	R\$ 494,16
13.1.5	00744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SNAP	UN	15,00	R\$ 24,82	R\$ 30,85	R\$ 371,20	R\$ 462,75
13.1.6	501071	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diam = 40mm	ORSE	un	26,00	R\$ 9,07	R\$ 11,34	R\$ 235,82	R\$ 294,94
13.1.7	00787	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SNAP	UN	13,00	R\$ 49,27	R\$ 60,34	R\$ 627,51	R\$ 784,42
13.1.8	00785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SNAP	UN	7,00	R\$ 24,13	R\$ 30,16	R\$ 168,91	R\$ 211,12
13.1	001602	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diam = 100 x 50mm	ORSE	un	16,00	R\$ 45,40	R\$ 56,75	R\$ 725,40	R\$ 908,00
13.1.10	00714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SNAP	M	101,19	R\$ 31,77	R\$ 39,85	R\$ 3.209,75	R\$ 4.012,18
13.1.11	00711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	SNAP	M	40,20	R\$ 17,17	R\$ 21,40	R\$ 682,91	R\$ 865,91

Página 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0416/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB	DATA: 22/09/2023	SEI: 25.0076
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0416/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB	PROJ: 2023/03	VERSAO: 11.30% 10.07% 05/2023
	LOCAL:	ALAGOA NOVA/PB	EMPRESA: 2023/05 - João Pessoa	VALOR: 113,40% - 05/2023
			SECRETARIA: 2023/01 COM DOTAÇÃO: 03,80% 07.10% 05/2021	
			ORÇÃO: 2023/01 COM DOTAÇÃO: 04,90% 06,30% 05/2021	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM ICM	COM ICM	SEM ICM	COM ICM
	99711	AF_09/2022							
13	99712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	SNAP	M	62,00	R\$ 22,79	R\$ 28,49	R\$ 1.420,02	R\$ 1.765,19
13.1.3	99713	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	SNAP	UN	2,00	R\$ 21,34	R\$ 26,68	R\$ 42,68	R\$ 53,36
13.1.4	99711	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	SNAP	UN	26,00	R\$ 12,85	R\$ 16,06	R\$ 334,10	R\$ 417,59
13.1.5	99002	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022	SNAP	UN	2,00	R\$ 36,53	R\$ 45,66	R\$ 73,06	R\$ 91,33
13.1.6	0000061	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	UN	2,00	R\$ 14,03	R\$ 18,29	R\$ 29,26	R\$ 36,58
13.1.7	99713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	SNAP	M	6,00	R\$ 28,69	R\$ 36,88	R\$ 108,62	R\$ 148,51
13.1.8	0000040	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SNAP	UN	6,00	R\$ 9,56	R\$ 11,95	R\$ 57,36	R\$ 71,70
13.1.9	0000042	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SNAP	UN	3,00	R\$ 8,23	R\$ 10,36	R\$ 24,67	R\$ 31,08
13.2	VENTILAÇÃO							R\$ 908,17	R\$ 1.060,33
13.2.1	00006	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022	SNAP	UN	5,00	R\$ 20,01	R\$ 25,01	R\$ 100,05	R\$ 125,06
13.2.2	00099	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022	SNAP	M	28,64	R\$ 20,98	R\$ 26,23	R\$ 600,87	R\$ 761,23
13.2.3	00794	Terenal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 75mm	ORSE	UN	5,00	R\$ 19,85	R\$ 24,81	R\$ 99,23	R\$ 124,05
13.3	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS							R\$ 13.658,48	R\$ 17.085,98
13.3.1	00100	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUCOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 513,03	R\$ 641,29	R\$ 513,03	R\$ 641,29
13.3.2	00483	Caixa de inspeção: 0,60 x 0,60 x 0,60m	ORSE	UN	16,00	R\$ 558,07	R\$ 697,59	R\$ 6.929,12	R\$ 11.161,94
13.3.3	99717	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	SNAP	UN	20,00	R\$ 36,58	R\$ 46,23	R\$ 736,50	R\$ 924,60
13.3.4	00482	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 60 mm, com tampa caixa, acabamento branco. Outros ou similar	ORSE	UN	30,00	R\$ 51,20	R\$ 64,08	R\$ 2.583,00	R\$ 3.204,00
13.3.5	0002182	SIFAO PLÁSTICO EXTENSIVEL, UNIVERSAL TIPO COFO	SNAP	UN	35,00	R\$ 17,73	R\$ 22,16	R\$ 600,55	R\$ 775,60
13.3.6	99719	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	35,00	R\$ 8,68	R\$ 10,83	R\$ 303,10	R\$ 379,05

Página 7



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 5415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/09/2023	BDI:	25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 5415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FORTE:	ORSE	VERBA:	VERBA	MED:	SAIA REF:
	LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE:	202301 - JORNAL	VERBA:	11.85%	18.07%	36/2023
			BDI:	202301 - JORNAL	VERBA:	113,40%	-	36/2023
			BDI:	202301 - JORNAL	VERBA:	62,07%	47,76%	36/2023
			BDI:	202301 - JORNAL	VERBA:	62,07%	47,76%	36/2023
			BDI:	202301 - JORNAL	VERBA:	62,07%	47,76%	36/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.4		LOUÇAS E METAIS E BANCADAS						R\$ 70.330,83	R\$ 87.913,86
13		COZINHA						R\$ 17.011,25	R\$ 21.264,13
13.4.1.1	10302	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 245,39	R\$ 306,74	R\$ 245,39	R\$ 306,74
13.4.1.2	8000	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAP	UN	6,00	R\$ 223,54	R\$ 279,43	R\$ 1.341,24	R\$ 1.676,58
13.4.1.3	8000	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 308,00	R\$ 386,13	R\$ 308,00	R\$ 386,13
13.4.1.4	8000	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAP	UN	7,00	R\$ 108,34	R\$ 135,43	R\$ 758,38	R\$ 948,01
13.4.1.5	8000	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 62,37	R\$ 77,86	R\$ 62,37	R\$ 77,86
13.4.1.6	011130	Bancada em granito verde abatula, e = 2cm (bancada)	ORSE	m2	15,40	R\$ 638,31	R\$ 799,14	R\$ 9.830,52	R\$ 12.370,60
13.4.1.7	011130	Bancada em granito verde abatula, e = 2cm (prateleira)	ORSE	m2	6,80	R\$ 638,31	R\$ 799,14	R\$ 4.336,40	R\$ 5.430,08
13.4.2		TRIAGEM						R\$ 1.773,38	R\$ 2.216,48
13.4.2.1	8000	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 36 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 143,70	R\$ 179,63	R\$ 143,70	R\$ 179,63
13.4.2.2	8000	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 62,37	R\$ 77,86	R\$ 62,37	R\$ 77,86
13.4.2.3	011130	Bancada em granito verde abatula, e = 2cm	ORSE	m2	2,45	R\$ 638,31	R\$ 799,14	R\$ 1.566,31	R\$ 1.997,69
13.4.3		LAVANDERIA						R\$ 1.774,89	R\$ 2.219,37
13.4.3.1	8000	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 36L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SPAÇO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAP	UN	2,00	R\$ 788,50	R\$ 985,38	R\$ 1.576,80	R\$ 1.970,76
13.4.3.2	50646	Concreto Armado 10=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Lixa (Gep), com formas planas em compensado regular 12mm (05 usos)	ORSE	m3	0,06	R\$ 2.330,63	R\$ 2.913,29	R\$ 139,34	R\$ 174,00
13.4.3.3	8720	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023. PE	SNAP	M2	1,96	R\$ 54,86	R\$ 68,69	R\$ 50,25	R\$ 72,61
13.4.4		O.M.L.						R\$ 2.145,09	R\$ 2.681,39
13.4.4.1	50646	Concreto Armado 10=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Lixa (Gep), com formas planas em compensado regular 12mm (05 usos)	ORSE	m3	0,87	R\$ 2.330,63	R\$ 2.913,29	R\$ 1.561,50	R\$ 1.951,50
13	8720	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023. PE	SNAP	M2	10,62	R\$ 54,86	R\$ 68,69	R\$ 583,57	R\$ 729,49
13.4.5		LACTÁRIO						R\$ 1.679,67	R\$ 1.349,65
13.4.5.1	8000	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 223,54	R\$ 279,43	R\$ 223,54	R\$ 279,43




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2023 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/04/2023	MDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2023 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	ORÇÃO:	202303 - JARU Passa	RECEITA:	11,00% 30,00% 30,00%
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	DESCRIÇÃO:	001 - 1.000 RESERVAÇÃO	RECEITA:	33,80% 41,70% 40,00%
		DESCRIÇÃO:	200301 - 200301 COM DESEMBOLSO	RECEITA:	64,00%
		DESCRIÇÃO:	202304 - 202304 COM DESEMBOLSO	RECEITA:	34,00% 46,30% 40,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM ICM	COM ICM	SEM ICM	COM ICM
13.4.5.2	86300	TORNEIRA CROMADA TIPO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	1,00	R\$ 100,34	R\$ 135,43	R\$ 100,34	R\$ 135,43
13.4.6	011150	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	ORSE	m2	1,17	R\$ 632,31	R\$ 700,14	R\$ 747,00	R\$ 834,96
13.4.6		VESTIÁRIO MASCULINO						R\$ 3.891,19	R\$ 4.863,99
13.4.6.1	86880	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	2,00	R\$ 492,44	R\$ 615,55	R\$ 984,88	R\$ 1.231,10
13.4.6.2	100840	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	2,00	R\$ 40,49	R\$ 50,01	R\$ 80,98	R\$ 101,22
13.4.6.3	86990	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 05/2020	SMAPH	UN	1,00	R\$ 62,37	R\$ 77,96	R\$ 187,11	R\$ 233,86
13.4.6.4	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	3,00	R\$ 143,70	R\$ 179,63	R\$ 431,10	R\$ 538,89
13.4.6.5	90644	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL, CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	2,00	R\$ 26,07	R\$ 32,59	R\$ 52,14	R\$ 65,18
13.4.6.6	904297	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	1,00	R\$ 48,60	R\$ 60,75	R\$ 48,60	R\$ 60,75
13.4.6.7	90547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	1,00	R\$ 96,09	R\$ 120,11	R\$ 96,09	R\$ 120,11
13.4.6.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	2,00	R\$ 103,73	R\$ 129,66	R\$ 207,46	R\$ 269,32
13.4.6.9	90546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUIDO FIXAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	2,00	R\$ 92,56	R\$ 116,70	R\$ 185,12	R\$ 231,80
13.4.6.1	011150	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	ORSE	m2	1,50	R\$ 632,31	R\$ 709,14	R\$ 958,97	R\$ 1.190,71
13.4.6.1	COM 00300010	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA, (85005)	Composições Prontas	m2	1,20	R\$ 548,93	R\$ 696,19	R\$ 658,74	R\$ 823,43
13.4.7		VESTIÁRIO FEMININO						R\$ 3.891,19	R\$ 4.863,99
13.4.7.1	86880	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	2,00	R\$ 492,44	R\$ 615,55	R\$ 984,88	R\$ 1.231,10
13.4.7.2	100840	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	2,00	R\$ 40,49	R\$ 50,01	R\$ 80,98	R\$ 101,22
13.4.7.3	86990	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	3,00	R\$ 62,37	R\$ 77,96	R\$ 187,11	R\$ 233,86
13.4.7.4	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	3,00	R\$ 143,70	R\$ 179,63	R\$ 431,10	R\$ 538,89
13.4.7.5	90644	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL, CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	2,00	R\$ 26,07	R\$ 32,59	R\$ 52,14	R\$ 65,18
13.4.7.6	904297	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	1,00	R\$ 48,60	R\$ 60,75	R\$ 48,60	R\$ 60,75
13.4.7.7	90547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	1,00	R\$ 96,09	R\$ 120,11	R\$ 96,09	R\$ 120,11
13.4.7.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SMAPH	UN	2,00	R\$ 103,73	R\$ 129,66	R\$ 207,46	R\$ 269,32

Página 3

BPT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	DETA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0115/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0115/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB LOCAL: ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/09/2023 BDI: 25,00% <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <th>ITEM</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>252303</td> <td>111,00%</td> <td>31,07%</td> <td>35,00%</td> </tr> <tr> <td>SNAP</td> <td>202305 - Aço Passado</td> <td>100,00%</td> <td>-</td> <td>00,00%</td> </tr> <tr> <td>SNAP</td> <td>0217 COM ORÇONERIZAÇÃO</td> <td>80,00%</td> <td>27,78%</td> <td>22,00%</td> </tr> <tr> <td>SNAP</td> <td>202301 COM DESIGNAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>00,00%</td> </tr> <tr> <td>SNAP</td> <td>202304 COM ORÇONERIZAÇÃO</td> <td>84,00%</td> <td>46,52%</td> <td>39,00%</td> </tr> </table>	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ORSE	252303	111,00%	31,07%	35,00%	SNAP	202305 - Aço Passado	100,00%	-	00,00%	SNAP	0217 COM ORÇONERIZAÇÃO	80,00%	27,78%	22,00%	SNAP	202301 COM DESIGNAÇÃO	-	-	00,00%	SNAP	202304 COM ORÇONERIZAÇÃO	84,00%	46,52%	39,00%
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																												
ORSE	252303	111,00%	31,07%	35,00%																												
SNAP	202305 - Aço Passado	100,00%	-	00,00%																												
SNAP	0217 COM ORÇONERIZAÇÃO	80,00%	27,78%	22,00%																												
SNAP	202301 COM DESIGNAÇÃO	-	-	00,00%																												
SNAP	202304 COM ORÇONERIZAÇÃO	84,00%	46,52%	39,00%																												

ITEM	CÓDIGO	Descrição	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.4.7.3	9254E	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BARRIERO EM METAL CROMADO, 3 PEÇAS (INCLUIDO FIXAÇÃO) AF_01/2020	SNAP	UN	2,00	R\$ 92,56	R\$ 115,70	R\$ 185,12	R\$ 231,40
13.4.7.1	511152	Bancado em granito verde estatuta, e = 2cm	ORSE	m2	1,50	R\$ 639,31	R\$ 799,14	R\$ 958,97	R\$ 1.199,71
13.4.7.1	COM-0030010	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA. (85005)	Composições Próprias	m²	1,20	R\$ 546,95	R\$ 686,19	R\$ 656,74	R\$ 823,43
13.4.8	PCD INFANTIL							R\$ 2.713,88	R\$ 3.392,36
13.4.8.1	507180	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, tampa PS, DECA ou similar, c/ox descarga de sobrepôr 4000S ou similar, assento plástico universal, bacia ou acrílico, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	ORSE	un	1,00	R\$ 385,02	R\$ 481,28	R\$ 385,02	R\$ 481,28
13.4.8.2	88900	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 62,37	R\$ 77,96	R\$ 62,37	R\$ 77,96
13.4.8.3	88901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 143,70	R\$ 179,63	R\$ 143,70	R\$ 179,63
13.4.8.4	90544	PARDEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 26,07	R\$ 32,59	R\$ 26,07	R\$ 32,59
13.4.8.5	504257	Dispenser para toalha inteligente	ORSE	un	1,00	R\$ 40,60	R\$ 50,75	R\$ 40,60	R\$ 50,75
13.4.8.6	30547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 96,09	R\$ 120,11	R\$ 96,09	R\$ 120,11
13.4.8.7	106873	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	2,00	R\$ 337,86	R\$ 422,33	R\$ 675,72	R\$ 844,66
13.4.8.8	106874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	2,00	R\$ 307,25	R\$ 384,06	R\$ 614,50	R\$ 768,12
13.4.8.9	511150	Bancado em granito verde estatuta, e = 2cm	ORSE	m2	0,52	R\$ 639,31	R\$ 799,14	R\$ 332,64	R\$ 415,55
13.4.8.1	COM-0030010	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA. (85005)	Composições Próprias	m²	0,60	R\$ 546,95	R\$ 686,19	R\$ 329,37	R\$ 411,71
13.4.9	FRALDÁRIO							R\$ 4.093,80	R\$ 5.117,38
13.4.9.1	88900	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 62,37	R\$ 77,96	R\$ 62,37	R\$ 77,96
13.4.9.2	88901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 143,70	R\$ 179,63	R\$ 143,70	R\$ 179,63
13.4.9.3	507181	Banheiro em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo 37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m	ORSE	un	2,00	R\$ 313,67	R\$ 392,09	R\$ 627,34	R\$ 784,18
13.4.9.4	511152	Bancado em granito verde estatuta, e = 2cm	ORSE	m2	5,10	R\$ 639,31	R\$ 799,14	R\$ 3.260,48	R\$ 4.075,61
13.4.10	CRECHE I							R\$ 2.332,42	R\$ 2.915,78
13.4.10.1	88900	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 62,37	R\$ 77,96	R\$ 62,37	R\$ 77,96
13.4.10.2	88901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 143,70	R\$ 179,63	R\$ 143,70	R\$ 179,63
13.4.10.3	504257	Dispenser para toalha inteligente	ORSE	un	1,00	R\$ 40,60	R\$ 50,75	R\$ 40,60	R\$ 50,75

Página 10



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 150 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 150 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB

LOCAL: ALAGOA NOVA-PB

DATA:	02/09/2023	REB:	25,10%
FORTE:	BRAS	ORÇ:	05/2023
ORSE:	202303	ORÇ:	111,85% 10,07%
BR:	202305 - 2do Parcela	ORÇ:	133,45%
DIÁRIA:	027 - COM DESONERAÇÃO	ORÇ:	83,85% - 47,19%
SORO NOVO:	202301 COM DESONERAÇÃO	ORÇ:	-
DIAPY:	202303 COM DESONERAÇÃO	ORÇ:	94,80% 16,32%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.4.10	9847	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 96,00	R\$ 120,11	R\$ 96,00	R\$ 120,11
13.4.11	011150	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	ORSE	m2	3,10	R\$ 638,31	R\$ 798,14	R\$ 1.981,86	R\$ 2.477,33
13.4.11 CRECHE II								R\$ 2.332,62	R\$ 2.915,70
13.4.11	6090	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 62,37	R\$ 77,96	R\$ 62,37	R\$ 77,96
13.4.11	6091	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 143,70	R\$ 179,63	R\$ 143,70	R\$ 179,63
13.4.11	504287	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	1,00	R\$ 48,60	R\$ 60,75	R\$ 48,60	R\$ 60,75
13.4.11	9847	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 96,00	R\$ 120,11	R\$ 96,00	R\$ 120,11
13.4.11	011150	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	ORSE	m2	3,10	R\$ 639,31	R\$ 798,14	R\$ 1.981,86	R\$ 2.477,33
13.4.12 SANITÁRIO CRECHE II								R\$ 5.871,15	R\$ 7.338,06
13.4.12	305240	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico.	ORSE	un	2,00	R\$ 1.126,44	R\$ 1.406,05	R\$ 2.252,88	R\$ 2.816,10
13.4.12	100601	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	2,00	R\$ 82,10	R\$ 102,63	R\$ 164,20	R\$ 205,26
13.4.12	6090	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	3,00	R\$ 62,37	R\$ 77,96	R\$ 187,11	R\$ 233,88
13.4.12	6091	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	3,00	R\$ 143,70	R\$ 179,63	R\$ 431,10	R\$ 538,89
13.4.12	6094	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	2,00	R\$ 26,07	R\$ 32,59	R\$ 52,14	R\$ 65,18
13.4.12	504287	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	1,00	R\$ 48,60	R\$ 60,75	R\$ 48,60	R\$ 60,75
13.4.12	9847	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 96,00	R\$ 120,11	R\$ 96,00	R\$ 120,11
13.4.12	30680	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO OUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	2,00	R\$ 103,73	R\$ 129,66	R\$ 207,46	R\$ 259,32
13.4.12	011150	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	ORSE	m2	2,67	R\$ 639,31	R\$ 798,14	R\$ 1.706,98	R\$ 2.139,70
13.4.12	COM-030018	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. (R5005)	Comércio Piquete	un	1,32	R\$ 548,95	R\$ 686,10	R\$ 724,61	R\$ 905,77
13.4.13 SANITÁRIO CRECHE II								R\$ 6.447,27	R\$ 8.095,12
13.4.13	305240	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico.	ORSE	un	3,00	R\$ 1.126,44	R\$ 1.406,05	R\$ 3.379,32	R\$ 4.224,15
13.4.13	100601	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	3,00	R\$ 82,10	R\$ 102,63	R\$ 246,30	R\$ 307,89
13.4.13	6090	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	3,00	R\$ 62,37	R\$ 77,96	R\$ 187,11	R\$ 233,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARABÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2023 - DEB, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PE
SISORÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARABÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2023 - DEB, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PE
LOCAL: ALAGOA NOVA/PE

DATA: 02/04/2023 **SEM:** 25,00%

FORTE	VERBA	ORÇ	IMP	IMP	IMP
ORSE	302003	11,00%	20,01%	30,02%	
ORSE	202101 - JARI PESSOAL	113,40%	-	30,02%	
SEMPRA	007 - CDM DE DESPESAS	53,80%	47,76%	30,02%	
SEMPRA	202309 COM DESPESAS			34,28%	
SEMPRA	202309 COM DESPESAS	84,60%	46,32%	30,02%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM R\$	COM R\$	SEM R\$	COM R\$
13.4.13	8001	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	3,00	R\$ 143,70	R\$ 179,63	R\$ 431,10	R\$ 538,89
13.4.13	8004	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	3,00	R\$ 20,07	R\$ 32,53	R\$ 78,21	R\$ 97,77
13.4.13	50430	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	1,00	R\$ 48,60	R\$ 60,75	R\$ 48,60	R\$ 60,75
13.4.13	9047	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	1,00	R\$ 90,09	R\$ 120,11	R\$ 90,00	R\$ 120,11
13.4.13	10000	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	2,00	R\$ 103,73	R\$ 129,60	R\$ 207,46	R\$ 259,32
13.4.13	01100	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	ORSE	m2	1,54	R\$ 639,31	R\$ 799,14	R\$ 1.048,47	R\$ 1.310,56
13.4.13	CDM-003008-10	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA. (86008)	Conexões Plásticas	m²	1,32	R\$ 548,95	R\$ 694,19	R\$ 724,61	R\$ 906,77
								R\$ 2.333,62	R\$ 2.915,79
13.4.14 CRECHE III									
13.4.14	8006	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	1,00	R\$ 62,37	R\$ 77,96	R\$ 62,37	R\$ 77,96
13.4.14	8001	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	1,00	R\$ 143,70	R\$ 179,63	R\$ 143,70	R\$ 179,63
13.4.14	50430	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	1,00	R\$ 48,60	R\$ 60,75	R\$ 48,60	R\$ 60,75
13.4.14	9047	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	1,00	R\$ 90,09	R\$ 120,11	R\$ 90,00	R\$ 120,11
13.4.14	01100	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	ORSE	m2	3,10	R\$ 639,31	R\$ 799,14	R\$ 1.981,86	R\$ 2.477,33
								R\$ 2.333,62	R\$ 2.915,79
13.4.15 PRE-ESCOLA									
13.4.15	8006	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	1,00	R\$ 62,37	R\$ 77,96	R\$ 62,37	R\$ 77,96
13.4.15	8001	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	1,00	R\$ 143,70	R\$ 179,63	R\$ 143,70	R\$ 179,63
13.4.15	50430	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	1,00	R\$ 48,60	R\$ 60,75	R\$ 48,60	R\$ 60,75
13.4.15	9047	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	1,00	R\$ 90,09	R\$ 120,11	R\$ 90,00	R\$ 120,11
13.4.15	01100	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	ORSE	m2	3,10	R\$ 639,31	R\$ 799,14	R\$ 1.981,86	R\$ 2.477,33
								R\$ 4.420,64	R\$ 5.529,94
13.4.16 SANTÁRIO PRE-ESCOLA									
13.4.16	8008	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2020	SNAPI	UN	3,00	R\$ 492,44	R\$ 615,55	R\$ 1.477,32	R\$ 1.846,65
13.4.16	10000	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	3,00	R\$ 40,49	R\$ 50,61	R\$ 121,47	R\$ 151,83
13.4.16	8006	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	3,00	R\$ 62,37	R\$ 77,96	R\$ 187,11	R\$ 233,88
13.4.16	8001	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	3,00	R\$ 143,70	R\$ 179,63	R\$ 431,10	R\$ 538,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0416/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PE DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0416/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PE LOCAL: ALAGOA NOVA-PE	DATA: 02/09/2023 BDI: 25,00% <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <th>ITEM</th> <th>VALOR</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>320,00</td> <td>111,81%</td> <td>357,81</td> <td>35,00%</td> </tr> <tr> <td>ENC</td> <td>202,00</td> <td>444,00%</td> <td>908,00</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>SCNTA</td> <td>0,00</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>47,78%</td> </tr> <tr> <td>MOVO MOTO</td> <td>0,00</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>44,00%</td> </tr> <tr> <td>SAMP</td> <td>202,00</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>404,00</td> <td>46,00%</td> </tr> </table>	ITEM	VALOR	QUANT.	VALOR	VALOR	ORSE	320,00	111,81%	357,81	35,00%	ENC	202,00	444,00%	908,00	25,00%	SCNTA	0,00	COM DESONERAÇÃO	0,00	47,78%	MOVO MOTO	0,00	COM DESONERAÇÃO	0,00	44,00%	SAMP	202,00	COM DESONERAÇÃO	404,00	46,00%
ITEM	VALOR	QUANT.	VALOR	VALOR																												
ORSE	320,00	111,81%	357,81	35,00%																												
ENC	202,00	444,00%	908,00	25,00%																												
SCNTA	0,00	COM DESONERAÇÃO	0,00	47,78%																												
MOVO MOTO	0,00	COM DESONERAÇÃO	0,00	44,00%																												
SAMP	202,00	COM DESONERAÇÃO	404,00	46,00%																												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.4.16	9544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	SNAP	UN	3,00	R\$ 26,07	R\$ 32,59	R\$ 78,21	R\$ 97,77
13.4.16	90437	Dispenser para toalha descartável	ORSE	un	1,00	R\$ 48,60	R\$ 60,75	R\$ 48,60	R\$ 60,75
13.4.16	9547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 96,09	R\$ 120,11	R\$ 96,09	R\$ 120,11
13.4.16	91150	Bancado em granito verde abastado, e = 2cm	ORSE	m2	1,64	R\$ 639,31	R\$ 799,14	R\$ 1.048,47	R\$ 1.310,59
13.4.16	COM-8838018	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 6MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. (883805)	Composições Prolux	m²	1,32	R\$ 548,95	R\$ 686,10	R\$ 724,61	R\$ 905,77
13.4.16	10080	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SNAP	UN	2,00	R\$ 103,73	R\$ 129,66	R\$ 207,46	R\$ 259,32
13.4.17 PNE MASCULINO								R\$ 2.713,88	R\$ 3.392,36
13.4.17	90780	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficientes físicos, linha popular, revest. PL, DECA ou similar, c/c descarga de sobressol A/RCS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	ORSE	un	1,00	R\$ 209,02	R\$ 481,28	R\$ 209,02	R\$ 481,28
13.4.17	90906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 62,37	R\$ 77,96	R\$ 62,37	R\$ 77,96
13.4.17	90901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 90CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 143,70	R\$ 179,63	R\$ 143,70	R\$ 179,63
13.4.17	9544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 26,07	R\$ 32,59	R\$ 26,07	R\$ 32,59
13.4.17	90437	Dispenser para toalha descartável	ORSE	un	1,00	R\$ 48,60	R\$ 60,75	R\$ 48,60	R\$ 60,75
13.4.17	9547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 96,09	R\$ 120,11	R\$ 96,09	R\$ 120,11
13.4.17	100873	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SNAP	UN	2,00	R\$ 217,88	R\$ 422,33	R\$ 675,72	R\$ 844,66
13.4.17	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SNAP	UN	2,00	R\$ 307,25	R\$ 264,06	R\$ 614,50	R\$ 768,12
13.4.17	91150	Bancado em granito verde abastado, e = 2cm	ORSE	m2	0,52	R\$ 639,31	R\$ 799,14	R\$ 332,44	R\$ 415,55
13.4.17	COM-8838018	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 6MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. (883805)	Composições Prolux	m²	0,60	R\$ 548,95	R\$ 686,10	R\$ 329,37	R\$ 411,71
13.4.18 PNE FEMININO								R\$ 2.713,88	R\$ 3.392,36
13.4.18	90780	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficientes físicos, linha popular, revest. PL, DECA ou similar, c/c descarga de sobressol A/RCS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	ORSE	un	1,00	R\$ 365,02	R\$ 481,28	R\$ 365,02	R\$ 481,28
13.4.18	90906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 62,37	R\$ 77,96	R\$ 62,37	R\$ 77,96
13.4.18	90901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 90CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 143,70	R\$ 179,63	R\$ 143,70	R\$ 179,63
13.4.18	9544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 26,07	R\$ 32,59	R\$ 26,07	R\$ 32,59



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0410/2021 - SEM. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0410/2021 - SEM. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB

DATA:	12/08/2023	SEM:	25.00%	
FONTE:	VERBA:	ORÇ:	MS:	DATA REF:
ORSE	202003	111.00%	10.01%	05/2023
SN	202508 - Ajar Passado	113.40%	-	05/2023
22.999A	001 - COM DEDUÇÃO	83.60%	47.36%	05/2021
2020 INDI	202001 COM DEDUÇÃO	-	-	04/2023
202001	202004 COM DEDUÇÃO	84.00%	46.32%	05/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
13.4.18	054297	Dispersor para toalha interfêlida	ORSE	un	1,00	R\$ 48,60	R\$ 63,75	R\$ 48,60	R\$ 63,75	
13.	05541	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SNAP	UN	1,00	R\$ 96,09	R\$ 120,11	R\$ 96,09	R\$ 120,11	
13.4.18	100673	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAP	UN	2,00	R\$ 337,86	R\$ 422,33	R\$ 675,72	R\$ 844,66	
13.4.18	100674	PUXADOR PARA FCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAP	UN	2,00	R\$ 207,25	R\$ 264,06	R\$ 614,50	R\$ 768,12	
13.4.18	011150	Barcada em granito verde ubatuba, ø = 3cm	ORSE	m2	0,52	R\$ 639,31	R\$ 799,14	R\$ 202,44	R\$ 415,55	
13.4.18	0045830018	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. (850605)	Composições Proprias	m²	0,60	R\$ 548,95	R\$ 698,19	R\$ 329,37	R\$ 411,71	
13.4.19	ADMINISTRAÇÃO								R\$ 460,30	R\$ 575,38
13.4.19	011150	Barcada em granito verde ubatuba, ø = 3cm	ORSE	m2	0,72	R\$ 639,31	R\$ 799,14	R\$ 460,30	R\$ 575,38	
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 33.479,32	R\$ 41.851,84
14.1	01041	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SNAP	UN	58,00	R\$ 7,58	R\$ 9,48	R\$ 742,84	R\$ 929,04	
14.2	01027	CAIXA OTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SNAP	UN	76,00	R\$ 10,15	R\$ 12,69	R\$ 771,40	R\$ 964,44	
14.3	0000199	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SNAP	UN	1,00	R\$ 9,06	R\$ 0,83	R\$ 9,06	R\$ 0,83	
14.4	0000102	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/8", PARA ELETRODUTO	SNAP	UN	5,00	R\$ 1,44	R\$ 1,80	R\$ 7,20	R\$ 9,00	
14.5	011660	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	SNAP	M	18,40	R\$ 23,74	R\$ 29,70	R\$ 437,18	R\$ 546,48	
14.6	01035	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SNAP	M	104,10	R\$ 22,30	R\$ 27,88	R\$ 2.321,43	R\$ 2.902,31	
14.7	01026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SNAP	M	1.085,80	R\$ 3,67	R\$ 4,59	R\$ 3.984,15	R\$ 4.982,90	
14.8	01024	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SNAP	M	508,00	R\$ 2,45	R\$ 3,11	R\$ 1.266,41	R\$ 1.581,70	
14.9	01020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SNAP	M	398,70	R\$ 8,10	R\$ 10,13	R\$ 2.889,27	R\$ 3.613,37	
14.10	01028	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SNAP	M	708,30	R\$ 5,77	R\$ 7,21	R\$ 4.086,85	R\$ 5.106,04	
14.11	01053	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SNAP	UN	23,00	R\$ 22,88	R\$ 28,81	R\$ 526,47	R\$ 668,03	
14.12	012080	Caixa de Passagem de Alumínio para parafusos 30x30x12cm, da marca Wital/Mod. Cb-303-12 ou similar.	ORSE	un	5,00	R\$ 252,96	R\$ 316,20	R\$ 1.264,80	R\$ 1.581,00	
14.13	00003	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SNAP	UN	24,00	R\$ 10,55	R\$ 13,19	R\$ 253,20	R\$ 316,56	
14.14	00004	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SNAP	UN	10,00	R\$ 10,90	R\$ 13,74	R\$ 109,90	R\$ 137,40	


BS

A
Q1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRICHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0115/2021 - S.E. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/06/2022	DIJ:	25.00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRICHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0115/2021 - S.E. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	EMPRESA:	DK CONSTRUÇÕES EIRELI	RECEITA:	11.100%
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	202348 - 016 Pessoa	IRPJ:	11.100%
		CNPJ:	107.103.000/0001-00	COSMOS:	33.80%
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	202304 COM DEDUÇÃO	IRMEF:	47.70%
		INSCRIÇÃO FEDERAL:	04.000.000/0001-00	IRPF:	30.000%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM RDI	COM RDI	SEM RDI	COM RDI
14.05	0001463	DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 30A	SNAP	UN	1,00	R\$ 9,36	R\$ 10,45	R\$ 9,36	R\$ 10,45
14.06	012130	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20MA - 175v	ORSE	un	4,00	R\$ 72,39	R\$ 80,49	R\$ 289,56	R\$ 361,96
14.07	507971	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, Apr AC, ref.55UT Siemens ou similar	ORSE	un	16,00	R\$ 75,20	R\$ 84,00	R\$ 1.203,20	R\$ 1.504,00
14.08	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	SNAP	M	557,40	R\$ 5,48	R\$ 6,85	R\$ 3.054,55	R\$ 3.818,19
14.09	91806	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	SNAP	M	158,00	R\$ 11,43	R\$ 14,36	R\$ 1.815,42	R\$ 2.268,88
14.10	103792	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	SNAP	UN	4,00	R\$ 30,84	R\$ 36,55	R\$ 123,36	R\$ 154,20
14.11	91803	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	SNAP	M	24,50	R\$ 15,58	R\$ 19,40	R\$ 381,71	R\$ 477,26
14.12	91807	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	SNAP	M	6,40	R\$ 8,99	R\$ 10,83	R\$ 54,40	R\$ 68,03
14.13	103803	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PS	SNAP	UN	57,00	R\$ 26,64	R\$ 33,30	R\$ 1.518,48	R\$ 1.898,10
14.14	0014708	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INTERIOR = "120" MM	SNAP	UN	1,00	R\$ 1.443,89	R\$ 1.804,89	R\$ 1.443,89	R\$ 1.804,89
14.15	101330	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALUMÍNIO). AF. 03/2020 PS	SNAP	UN	1,00	R\$ 1.380,31	R\$ 1.731,64	R\$ 1.380,31	R\$ 1.731,64
14.16	0001188	BUCHA DE NYLON SEM ASA 54	SNAP	UN	6,00	R\$ 0,06	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 0,48
14.17	0004375	BUCHA DE NYLON SEM ASA 56	SNAP	UN	21,00	R\$ 0,16	R\$ 0,13	R\$ 2,10	R\$ 2,73
14.18	509216	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha Intra), curva C, corrente 55A	ORSE	un	1,00	R\$ 77,62	R\$ 97,03	R\$ 77,62	R\$ 97,03
14.19	91987	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	SNAP	UN	1,00	R\$ 47,30	R\$ 59,15	R\$ 47,30	R\$ 59,15
14.20	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SNAP	UN	17,00	R\$ 30,53	R\$ 44,41	R\$ 604,01	R\$ 754,87
14.21	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SNAP	UN	2,00	R\$ 33,54	R\$ 41,93	R\$ 67,08	R\$ 83,86
14.22	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 16 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SNAP	UN	37,00	R\$ 26,73	R\$ 33,41	R\$ 609,01	R\$ 1.236,17
14.23	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SNAP	UN	16,00	R\$ 24,11	R\$ 30,14	R\$ 405,09	R\$ 572,64
14.24	00039130	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	SNAP	UN	21,00	R\$ 3,66	R\$ 4,83	R\$ 81,06	R\$ 101,43
14.25	00039128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	SNAP	UN	6,00	R\$ 2,23	R\$ 2,79	R\$ 13,38	R\$ 16,74
14.26	COMP-6006181	LUMINÁRIA PLAFON 50W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Fornas	UNID	15,00	R\$ 79,90	R\$ 95,94	R\$ 1.198,20	R\$ 1.439,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAJÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/06/2023	SGO:	25.07%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAJÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	ORÇ:	202303	MENS:	111.00%
	LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORÇ:	202303 - João Pessoa	MENS:	113.40%
			ORÇ:	202303 COM DESONERAÇÃO	MENS:	93.81%
			ORÇ:	202303 COM DESONERAÇÃO	MENS:	96.32%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM SDI	COM SDI	SEM SDI	COM SDI
15		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO						R\$ 3.161,36	R\$ 3.951,74
15.1	COMP-058003	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA) - PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRILICO 20 X 40CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Composições Próprias	UND	8,00	R\$ 35,18	R\$ 43,98	R\$ 281,44	R\$ 351,94
15.2	COMP-0380308	PLACA FOTO LUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO EXTINTOR 30X30CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 85,91	R\$ 110,89	R\$ 303,64	R\$ 470,52
15.3	101505	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 15/2020. PB	SNAP	UN	3,00	R\$ 283,98	R\$ 354,85	R\$ 851,64	R\$ 1.064,52
15.4	101508	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 15/2020. PB	SNAP	UN	5,00	R\$ 322,05	R\$ 400,56	R\$ 1.610,25	R\$ 2.012,80
15.5	012845	Placa de advertência 470 x 340 mm, metálica (perigo de morte)	ORSE	un	1,00	R\$ 34,38	R\$ 42,99	R\$ 34,39	R\$ 42,99
16		DIVERSOS						R\$ 122.005,20	R\$ 152.507,62
16.1		MASTRO DE BANDEIRA						R\$ 2.709,50	R\$ 3.386,90
16.1.1	312626	Mostru triplo em tubo ferro galvanizado, af (util)= 6m (2,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto, ocúpulo - Box 01	ORSE	un	1,00	R\$ 2.709,50	R\$ 3.300,00	R\$ 2.709,50	R\$ 3.300,00
16.2		PLAYGROUND						R\$ 15.848,55	R\$ 19.810,88
16.2.1	03358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF- 02/2021	SNAP	m3	0,82	R\$ 60,27	R\$ 75,34	R\$ 49,42	R\$ 61,70
16.2.2	037031	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	8,41	R\$ 539,42	R\$ 674,28	R\$ 221,58	R\$ 276,45
16.2.3	19475	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13000 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF- 06/2016	SNAP	M	23,00	R\$ 43,36	R\$ 54,08	R\$ 1.011,54	R\$ 1.264,54
16.2.4	COMP-467367-0	ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO FURADO 20X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA MÉDIA NÃO BENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	Composições Próprias	M²	1,21	R\$ 81,34	R\$ 101,68	R\$ 98,42	R\$ 123,03
16.2.5	500116	Lastro de areia	ORSE	m3	8,25	R\$ 150,85	R\$ 188,58	R\$ 1.244,51	R\$ 1.555,62
16.2.6	30240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF- 07/2016	SNAP	M2	12,10	R\$ 16,10	R\$ 20,13	R\$ 194,81	R\$ 243,57
16.2.7	07620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF- 07/2021	SNAP	M2	10,10	R\$ 27,13	R\$ 33,91	R\$ 308,27	R\$ 410,31
16.2.8	104162	PISO EM GRANITO, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF- 06/2022	SNAP	M2	12,10	R\$ 77,55	R\$ 96,64	R\$ 938,36	R\$ 1.172,97
16.2.9	C7907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO 2 DEMAS	SENVPA	M2	6,00	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 119,10	R\$ 145,74
16.2.10	C36A7	PINTURA C/ 02 FRANCHAS, CONFECCAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SENVPA	UN	1,00	R\$ 257,93	R\$ 1.072,41	R\$ 897,93	R\$ 1.072,41



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SES. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-PE DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SES. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-PE LOCAL: ALAGOINHAS-PE	DATA: 02/08/2023 BDI: 25,00% <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/05</td> <td>111,00%</td> <td>19,07%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>SNC</td> <td>2023/05 - Valor Fixado</td> <td>11,34%</td> <td>-</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>DEINFRA</td> <td>057 - COM DESPESAS DE</td> <td>83,85%</td> <td>47,70%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>DIÁRIO NOTURNO</td> <td>2023/07 COM DESPESAS DE</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>DIÁRIO</td> <td>2023/04 COM DESPESAS DE</td> <td>44,80%</td> <td>26,32%</td> <td>05/2023</td> </tr> </table>	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	ORSE	2023/05	111,00%	19,07%	05/2023	SNC	2023/05 - Valor Fixado	11,34%	-	05/2023	DEINFRA	057 - COM DESPESAS DE	83,85%	47,70%	05/2023	DIÁRIO NOTURNO	2023/07 COM DESPESAS DE	-	-	04/2023	DIÁRIO	2023/04 COM DESPESAS DE	44,80%	26,32%	05/2023
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL																												
ORSE	2023/05	111,00%	19,07%	05/2023																												
SNC	2023/05 - Valor Fixado	11,34%	-	05/2023																												
DEINFRA	057 - COM DESPESAS DE	83,85%	47,70%	05/2023																												
DIÁRIO NOTURNO	2023/07 COM DESPESAS DE	-	-	04/2023																												
DIÁRIO	2023/04 COM DESPESAS DE	44,80%	26,32%	05/2023																												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM IRR	COM IRR	SEM IRR	COM IRR
16.1.11	90218	Escaravadeira em aço carbono c/2.00m de pista (Sergipark ou similar)	ORSE	un	1,00				
16.1	90776	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galvanizado, dim. 0,62 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicações de zarcão e pintura com esmalte sintético. ref. Sergipark ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 2.512,89	R\$ 3.141,11	R\$ 2.512,89	R\$ 3.141,11
16.1.13	90990	Brinquedo - Gira-giro (controlado a=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada a=1/4", sergipark ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 3.622,04	R\$ 4.778,60	R\$ 3.622,04	R\$ 4.778,60
16.1.14	90200	Balança 3 fagoras em aço inoxidável ou madeira, Sergipark ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 2.787,55	R\$ 3.484,44	R\$ 2.787,55	R\$ 3.484,44
16.1	MURO DA FACHADA							R\$ 71.735,46	R\$ 89.671,12
16.1.1	10279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	SNAP	M3	14,52	R\$ 5,08	R\$ 7,35	R\$ 65,30	R\$ 106,72
16.1.2	8801	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CIMENTAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS. AF. 05/2017	SNAP	M3	10,30	R\$ 37,72	R\$ 47,15	R\$ 388,52	R\$ 465,65
16.1.3	90241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 02/2016	SNAP	M2	31,94	R\$ 26,65	R\$ 33,56	R\$ 857,59	R\$ 1.071,91
16.1.4	90619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017	SNAP	M2	8,71	R\$ 27,77	R\$ 34,71	R\$ 241,68	R\$ 302,32
16.1.5	COMP-4673070	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO FURADO 8X18X16CM, 1 VEZ (ESPESURA 10 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO-PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	Composição Própria	M3	23,95	R\$ 81,34	R\$ 101,66	R\$ 1.948,09	R\$ 2.435,24
16.1.6	90785	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x18x30, preenchidos com concreto armado 16x15 mpa	ORSE	m	72,60	R\$ 25,62	R\$ 32,20	R\$ 1.874,53	R\$ 2.343,60
16.1.7	COM-8257220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X16CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIGADA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (0,50)	Composição Própria	M3	128,13	R\$ 60,50	R\$ 75,63	R\$ 7.791,87	R\$ 9.880,47
16.1.8	92606	Concreto Armado 16x21 MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compressão tensionado 12mm (05 usos)	ORSE	m3	6,39	R\$ 2.330,63	R\$ 2.913,29	R\$ 12.562,10	R\$ 15.702,63
16.1.9	87894	ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHEIR DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SNAP	M2	256,26	R\$ 5,12	R\$ 6,40	R\$ 1.312,05	R\$ 1.640,06
16.1.10	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SNAP	M2	256,26	R\$ 18,60	R\$ 23,04	R\$ 4.825,38	R\$ 6.032,26
16.1	90772	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelha Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-a, rejuntado, exclusiva regularização de base ou entoco - Rev 04	ORSE	m2	230,85	R\$ 77,40	R\$ 96,75	R\$ 17.867,79	R\$ 22.334,74
16.1.12	08690	CINTA DE TOPO BLOCO CANALETA CONCRETO 14x12x18cm	SNC	M	35,90	R\$ 26,50	R\$ 34,88	R\$ 915,45	R\$ 1.144,80
16.1.13	81303	Portão em chapa de ferro n° 18 (1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/linear horizontal de 2", inclusive tracado/ferrinho - Rev 01	ORSE	m2	13,60	R\$ 798,13	R\$ 997,66	R\$ 10.854,57	R\$ 13.568,10

Página 17



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																									
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARANÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONDIÇÃO Nº 04152015 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, PE.					DATA:	02.09.2023			BDI:	25,00%													
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARANÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONDIÇÃO Nº 04152015 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, PE.					FONTE:	VERBA:	RECURSO:	RECEITA:	DATA:	ANEXO:	ORÇAMENTO:												
	LOCAL:	ALAGOINHAS, PE.					ORÇ:	202301	Jornal Pessoal	113.85%	-	05/2023	SEMPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	53,85%	47,76%	05/2019	SICRO NOVO	202301 COM DESONERAÇÃO	94,00%	94/2023	SNAP	202301 COM DESONERAÇÃO	94,00%	96,52%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.1	510208	Grade de ferro padrão escola, altura 1,50m, com montantes em perfil "u" de chapa 080 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) a cada 2,65m, barras verticais de seção chata de 1 1/2" x 3/16" e barra chata de 1 1/2" x 3/16" (duplo) horizontal - Rev.03_12/2021	ORSE	m	13,80	R\$ 452,30	R\$ 565,43	R\$ 6.242,02	R\$ 7.307,52
10.2	510210	Forão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e o ferrobo	ORSE	m2	10,40	R\$ 285,41	R\$ 481,76	R\$ 4.008,26	R\$ 5.010,30
10.4	CAIXA D'ÁGUA							R\$ 15.375,64	R\$ 19.217,51
10.4.1	COM 8857320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORADOS NA HORIZONTAL, DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (075903) E ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MORTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO: ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	Composição Proposta	M²	60,98	R\$ 60,50	R\$ 75,63	R\$ 3.689,29	R\$ 4.611,90
10.4.2	102216	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	SNAP	M²	11,90	R\$ 5,88	R\$ 7,35	R\$ 69,07	R\$ 87,47
10.4.3	87984	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2024	SNAP	M²	58,96	R\$ 5,13	R\$ 6,40	R\$ 301,88	R\$ 377,34
10.4.4	87947	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermeão Cristal, 05 similar, aplicado com argamassa industrializada ao ar, rejuntado, exclusiva regularização de base de emboco - Rev. 04	SNAP	M²	58,96	R\$ 18,83	R\$ 23,54	R\$ 1.110,22	R\$ 1.387,00
10.4.5	507172	Escada metálica, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda corpo em barra chata de 1 1/2" x 3/16" e patamar 1,05 x 0,95m3 em chapa esquadro de 1/4"	ORSE	m2	4,20	R\$ 502,60	R\$ 620,25	R\$ 2.116,92	R\$ 2.639,05
10.4.7	512617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SNAP	UN	1,00	R\$ 3.527,80	R\$ 4.409,63	R\$ 3.527,80	R\$ 4.409,63
10.5	CISTERNA 10.000L							R\$ 14.186,23	R\$ 17.635,43
10.5.1	06021	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDAMENTO DO SAPATO COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_05/2017	SNAP	M3	19,04	R\$ 37,72	R\$ 47,19	R\$ 716,19	R\$ 897,74
10.5.2	507366	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com barras planas em comprimento máximo 12mm (05-0502)	ORSE	m3	4,30	R\$ 2.358,00	R\$ 2.947,50	R\$ 9.432,00	R\$ 11.790,00
10.5.3	COM 88730743	ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	Composição Proposta	M²	14,52	R\$ 81,34	R\$ 101,68	R\$ 1.181,06	R\$ 1.476,39
10.5.4	87984	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	SNAP	M²	19,36	R\$ 5,12	R\$ 6,40	R\$ 99,12	R\$ 123,00
10.5.5	30201	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_06/2018	SNAP	M²	19,36	R\$ 33,30	R\$ 44,20	R\$ 664,57	R\$ 835,71
10.5.6	02842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEMPRA	M²	19,36	R\$ 33,94	R\$ 38,68	R\$ 593,00	R\$ 746,84




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 300 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA MARCHA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, PE					DATA:	02/06/2023			ISE:	25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 300 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA MARCHA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, PE					ORÇ:	20209	ORÇAO:	411,94%	19,07%	04/2023		
	LOCAL:	ALAGOINHAS, PE					SEC:	20205	ORÇAO:	113,45%	-	05/2023		
							SEINFRA:	021	ORÇAO:	83,85%	47,76%	05/2021		
							SICRO ATIVS:	200111	ORÇAO:			03/2021		
							SIAFI:	202304	ORÇAO:	84,05%	45,32%	07/2023		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$						
						SEM ISENT.	COM ISENT.	SEM ISENT.	COM ISENT.					
10.5.7	077313	Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, intereixo 3,00m, l=1,20m, el. enchimento em EPS 40cm, inclusive escoramento em madeira e capotamento 4cm.	ORÇ	M2	3,00	R\$ 154,92	R\$ 150,65	R\$ 1.394,20	R\$ 1.742,55					
10.6. BANCOS														
10.6.1	02522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES AF. 05/2023	SINAFI	M2	2,04	R\$ 31,79	R\$ 38,74	R\$ 64,86	R\$ 81,07					
10.6.2	04370	CONCRETO FCR = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	SINAFI	M3	0,19	R\$ 438,67	R\$ 538,21	R\$ 81,81	R\$ 102,26					
10.6.3	037091	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e aderado	ORÇ	m3	0,19	R\$ 629,42	R\$ 674,28	R\$ 102,49	R\$ 126,11					
10.6.4	100000	ARMADURA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA O-100 AF. 06/2018	SINAFI	KG	5,44	R\$ 8,82	R\$ 12,28	R\$ 53,42	R\$ 66,80					
10.7. LIMPEZA FINAL								R\$ 1.927,34	R\$ 2.407,51					
10.7.1	0007-10-0000	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	AP	000,00	R\$ 2,85	R\$ 3,81	R\$ 1.927,34	R\$ 2.407,51					
								VALOR SEM ISENT.	R\$ 238.536,78					
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 965.829,74					
								VALOR TOTAL:	R\$ 1.132.484,50					

Bruna Soares de Araujo
BRUNA SOARES DE ARAUJO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA nº 161850117-8

Kerica Medeiros da Silva
KERICA MEDEIROS DA SILVA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF:101.477.934-08

RESUMO DO ORÇAMENTO							
	OSRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA : 02/09/2023		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERBA	HORA	REB	RET.
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORDE	20203		11,33%	70,67%	16/2023
		REC	202303 - Auto Provis		113,40%	-	05/2023
		SEMTRA	627.1 COM DEDUÇÃO		63,80%	67,30%	06/2021
		WCRD	202301 COM DEDUÇÃO		-	-	04/2023
		SNAP	202304 COM DEDUÇÃO		64,05%	66,20%	16/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.885,68	0,69%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.637,70	0,59%
3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	R\$ 20.047,35	1,77%
4	ESTRUTURA	R\$ 118.918,26	10,50%
5	ALVENARIA	R\$ 168.897,27	14,91%
6	ESQUADRIAS	R\$ 75.318,65	6,65%
7	COBERTURA	R\$ 100.578,23	9,68%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.269,99	1,70%
9	REVESTIMENTO	R\$ 113.692,65	10,04%
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 105.237,64	9,29%
11	PINTURA	R\$ 54.415,57	4,81%
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 16.929,79	1,49%
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 117.404,51	10,37%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 41.851,84	3,70%
15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCENDIO	R\$ 3.951,74	0,35%
16	DIVERSOS	R\$ 152.587,66	13,47%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 226.534,79 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 905.929,74
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.132.464,53

Bruna Soares de Araujo
BRUNA SOARES DE ARAUJO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA nº 161850117-8

Kerica Medeiros da Silva
KERICA MEDEIROS DA SILVA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF:101.477.934-08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE:	VERSAO	HORA	MEG
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	20203	11,33%	70,87%	05/2023
		SSC	20205 - João Pessoa	13,40%	-	05/2023
		SEINFRA	021 - COM DESONERAÇÃO	43,86%	47,74%	05/2023
		ICRDT	20201 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	20204 COM DESONERAÇÃO	94,05%	46,32%	05/2023

S00051 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,93863579	R\$ 3,62	R\$ 3,40
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,87993526	R\$ 3,75	R\$ 7,05
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 10,45

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101589	Madeira mista serrada (barrate) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	3,81151944	R\$ 9,11	R\$ 34,72
106095	Madeira mista serrada (sarnaço) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m	ORSE	m	0,95287986	R\$ 3,44	R\$ 3,28
1048135	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixação)	ORSE	m2	0,95287986	R\$ 258,56	R\$ 240,38
1050755	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,14293198	R\$ 20,64	R\$ 2,95
TOTAL Material:						R\$ 287,33

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1012135	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,93863579	R\$ 16,59	R\$ 15,53
1061115	Servente de obras	ORSE	h	1,87727159	R\$ 12,55	R\$ 23,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 39,09
VALOR:						R\$ 336,07

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,01988864	R\$ 20,4000	R\$ 0,4053
11601	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,02873727	R\$ 12,4200	R\$ 0,4835
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01192118	R\$ 15,3100	R\$ 0,1825
12429	TABUA DE VIOLA DE 12" x 1"	SEINFRA	M2	0,00894089	R\$ 26,2900	R\$ 0,2529
TOTAL Material:						R\$ 1,3342

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,12732387	R\$ 20,7700	R\$ 2,6445
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12732387	R\$ 15,5600	R\$ 1,9799
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,6244
VALOR:						R\$ 5,96

102279 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02156984	R\$ 71,55	R\$ 1,54
9631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01989847	R\$ 166,39	R\$ 3,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04148832	R\$ 15,47	R\$ 0,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0115/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0115/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	ORSE	20203	111,87%	70,07%
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	SINAPI	202105 - JANEIROS	110,49%	-	05/2023
		SERVENA	0271 COM DESONERAÇÃO	81,85%	47,70%	05/2023
		SINAPI	2020301 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2023
		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	84,06%	46,52%	05/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,84
VALOR:	R\$ 5,88

96521 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,08459641	R\$ 49,96	R\$ 4,22
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20701239	R\$ 128,77	R\$ 26,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 30,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22393167	R\$ 19,56	R\$ 4,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18023555	R\$ 15,47	R\$ 2,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,85
VALOR:					R\$ 37,72

S00068 - Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação (m3)

Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10649 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,23250081	R\$ 3,75	R\$ 0,87
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,87

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02461 Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp) (CHI)	ORSE	CHI	0,00000000	R\$ 3,77	R\$ 0,00
02461 Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp) (CHP)	ORSE	CHP	0,00000000	R\$ 13,55	R\$ 0,00
02459 Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) (CHI)	ORSE	CHI	0,05663736	R\$ 12,68	R\$ 0,72
02459 Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) (CHP)	ORSE	CHP	0,00620304	R\$ 167,38	R\$ 1,05
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,77

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0361115 Servente de obras	ORSE	h	0,93000323	R\$ 12,55	R\$ 11,67
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,67
VALOR:					R\$ 14,31

COMP-46736743 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM (M²)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	54,00000000	R\$ 0,69	R\$ 37,26
TOTAL Material:					R\$ 37,26
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página: 22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	202303	111,00%	75,07%	06/2023
		BOC	202305 - João Pessoa	13,47%	-	05/2023
		SINAPI	017 - COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,76%	06/2021
		BCO7	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	84,06%	46,32%	06/2023

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16191207	R\$ 19,56	R\$ 23,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91235319	R\$ 15,47	R\$ 14,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 37,23

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA OMDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	m3	0,01430736	R\$ 477,51	R\$ 6,84	
					TOTAL Serviço:	R\$ 6,84
					VALOR:	R\$ 61,33

S00125 - Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	0,92379151	R\$ 525,30	R\$ 485,27	
S07632 Lançamento do concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	0,92379151	R\$ 44,50	R\$ 41,11	
					TOTAL Serviço:	R\$ 526,38
					VALOR:	R\$ 526,38

00043058 - ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO (KG)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,95	R\$ 8,95	
					TOTAL Material:	R\$ 8,95
					VALOR:	R\$ 8,95

00043059 - ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO (KG)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,51	R\$ 8,51	
					TOTAL Material:	R\$ 8,51
					VALOR:	R\$ 8,51

06542 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91593 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,02657381	R\$ 16,41	R\$ 0,52	
91592 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,01379425	R\$ 19,46	R\$ 0,26	
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,78

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00901358 CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,31500000	R\$ 27,12	R\$ 8,54
00602692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 9,30	R\$ 0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE:	VERSÃO:	HORA: MRS: RFP:	
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	UNDE:	202303	111,83%	70,00%	05/2023
		SBC:	202305 - João Pessoa	111,83%	-	05/2023
		SCMFR:	027 - COM DESDEMONSTRAÇÃO	63,81%	47,70%	05/2021
		PCRO:	202301 - COM DESDEMONSTRAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI:	202304 - COM DESDEMONSTRAÇÃO	84,06%	46,30%	06/2023

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000491 PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA RÉGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,21800000	R\$ 13,95	R\$ 16,00
0000247 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00400000	R\$ 25,52	R\$ 0,10
00005073 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 23,49	R\$ 0,44
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01090000	R\$ 28,45	R\$ 0,28
00004517 SARRAFO "2,6 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA RÉGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,72200000	R\$ 4,88	R\$ 3,52
TOTAL Material:					R\$ 20,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71434529	R\$ 15,37	R\$ 10,97
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,72277641	R\$ 19,23	R\$ 33,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 44,09
VALOR:					R\$ 74,83

93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002602 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 9,30	R\$ 0,06
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
TOTAL Material:					R\$ 1,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88308 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00781366	R\$ 12,95	R\$ 1,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09374241	R\$ 15,47	R\$ 1,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,77

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00180479	R\$ 458,04	R\$ 0,86
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02393423	R\$ 431,49	R\$ 10,32
92902 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,78592030	R\$ 10,90	R\$ 8,60
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIDAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,21640036	R\$ 141,63	R\$ 30,64
TOTAL Serviço:					R\$ 50,42
VALOR:					R\$ 54,57

93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002602 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00589581	R\$ 9,30	R\$ 0,05
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
TOTAL Material:					R\$ 1,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página: 24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	URSE	20248	111,83%	70,87%	06/2003
		SOC	202305 - João Pessoa	113,45%	-	06/2003
		SEMPA	0274 COM DESEMBOLSAÇÃO	63,89%	47,36%	06/2001
		OCFO	202301 COM DESEMBOLSAÇÃO	-	-	04/2003
		SINAPI	202304 COM DESEMBOLSAÇÃO	84,05%	46,32%	06/2003

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08361825	R\$ 19,56	R\$ 1,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10153045	R\$ 15,47	R\$ 1,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 3,20

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87294	SINAPI	M3	0,00189135	R\$ 458,84	R\$ 0,86	
84870	SINAPI	M3	0,01791819	R\$ 431,49	R\$ 7,73	
92801	SINAPI	KG	0,48777319	R\$ 10,82	R\$ 5,27	
92270	SINAPI	M2	0,16922743	R\$ 141,63	R\$ 23,96	
					TOTAL Serviço	R\$ 37,82
					VALOR:	R\$ 42,39

93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)						
Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	SINAPI	L	0,00500000	R\$ 9,30	R\$ 0,04	
00009017	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32	
					TOTAL Material	R\$ 1,36

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	SINAPI	H	0,09358008	R\$ 19,56	R\$ 1,83	
88316	SINAPI	H	0,10652201	R\$ 15,47	R\$ 1,64	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 3,47

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87294	SINAPI	M3	0,00189151	R\$ 458,84	R\$ 0,86	
84870	SINAPI	M3	0,01194639	R\$ 431,49	R\$ 5,15	
92800	SINAPI	KG	0,30565867	R\$ 10,36	R\$ 3,16	
92270	SINAPI	M2	0,12145500	R\$ 141,63	R\$ 17,20	
					TOTAL Serviço	R\$ 26,37
					VALOR:	R\$ 31,20

93194 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)						
Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 9,30	R\$ 0,05	
00009017	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32	
					TOTAL Material	R\$ 1,37

Página: 25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-PE	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-PE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
LOCAL:	ALAGOINHAS-PE	UNID:	COEFICIENTE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL:	
		ORSE	202003	111,83%	20,07%	06/2023
		SIC	202005 - Auto Passivo	111,40%	-	06/2023
		SERFPA	0771 COM RECONSTRUÇÃO	83,85%	47,36%	06/2021
		DOPO	202001 COM RECONSTRUÇÃO	-	-	04/2021
		SINAPI	202304 COM RECONSTRUÇÃO	84,00%	46,37%	06/2023

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08367792	R\$ 19,56	R\$ 1,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10180891	R\$ 15,47	R\$ 1,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2018	SINAPI	M3	0,00189271	R\$ 458,84	R\$ 0,86
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01793098	R\$ 431,49	R\$ 7,73
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,48812125	R\$ 10,82	R\$ 5,28
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_05/2020	SINAPI	M2	0,16337119	R\$ 141,63	R\$ 23,13
					TOTAL Serviço:	R\$ 37,00
					VALOR:	R\$ 41,57

93195 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 9,30	R\$ 0,06
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
					TOTAL Material:	R\$ 1,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06778999	R\$ 19,56	R\$ 1,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09370416	R\$ 15,47	R\$ 1,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2018	SINAPI	M3	0,00189402	R\$ 458,84	R\$ 0,86
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02392446	R\$ 431,49	R\$ 10,32
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,48845790	R\$ 10,82	R\$ 5,28
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,21232965	R\$ 141,63	R\$ 30,07
					TOTAL Serviço:	R\$ 46,53
					VALOR:	R\$ 56,67

S10783 - Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia (m2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,79030465	R\$ 3,65	R\$ 6,53
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,79030465	R\$ 3,75	R\$ 6,71
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 13,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 6415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/06/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 6415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE:	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	20200	111,67%	70,07%	05/2003
		SRG	202308 - João Pessoa	113,47%		30/2022
		SEINFRA	0271 COM DEDUÇÃO	83,80%	47,76%	05/2021
		BCOPI	202301 COM DEDUÇÃO			04/2023
		DNAP	202304 COM DEDUÇÃO	84,85%	46,32%	05/2023

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003573	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,00306653	R\$ 99,70	R\$ 0,30
1013795	Cimento portland composto tp 4-32	ORSE	kg	1,42090054	R\$ 0,79	R\$ 1,12
111639	Cobogó cimento, (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm	ORSE	un	10,74990050	R\$ 10,40	R\$ 112,44
TOTAL Material:						R\$ 113,86

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,79030465	R\$ 16,53	R\$ 29,59
1061115	Servente de obras	ORSE	h	1,79030465	R\$ 12,55	R\$ 22,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,06
VALOR:						R\$ 179,25

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01492495	R\$ 68,4900	R\$ 0,9970
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,17927114	R\$ 1,0800	R\$ 2,3536
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,17927114	R\$ 0,5500	R\$ 1,1986
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 16,7500
TOTAL Material:						R\$ 21,2992

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98456949	R\$ 20,7700	R\$ 20,4495
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10271783	R\$ 15,5500	R\$ 17,1473
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,5968
VALOR:						R\$ 58,90

511365 - Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,68829417	R\$ 3,65	R\$ 2,51
510540	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,68829417	R\$ 3,75	R\$ 2,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,09

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1013505	Cimento branco não estrutural (cpb não estrutural)	ORSE	kg	0,69876302	R\$ 2,47	R\$ 1,73
112225	Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm	ORSE	m2	0,99823289	R\$ 556,44	R\$ 555,46
TOTAL Material:						R\$ 557,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,68829417	R\$ 16,53	R\$ 11,38
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,68829417	R\$ 12,55	R\$ 8,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5886315	Argamassa traço 1:4 (em volume do cimento e areia média úmida), preparo manual, at. 05/2019	ORSE	m3	0,00324462	R\$ 597,60	R\$ 1,94
TOTAL Serviço:						R\$ 1,94

Página: 27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	REG
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	202203	11,33%	75,07%	16/2023
		BRG	202305 - Auto Provis	11,48%	-	05/2023
		SCMFA	017 - COM DESONERAÇÃO	63,60%	61,70%	06/2021
		SICRO	2023/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SIMPFI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	94,05%	46,37%	10/2023

VALOR:	R\$ 584,24
--------	------------

502375 - Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar. (m2)

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
500140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestrutura e fundações - R1	ORSE	kg	2,19299448	R\$ 13,41	R\$ 29,41
500151 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 05 - 1:2:8 (cimento/calçareia), junta=1cm - Rev.09	ORSE	m2	0,81225627	R\$ 42,36	R\$ 34,41
500091 Alvenaria pedra calcária argamassa c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras área dm. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,09637014	R\$ 482,46	R\$ 47,46
503310 Chapisco em parede com argamassa traço (1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,87371690	R\$ 6,30	R\$ 11,80
500096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,03091633	R\$ 510,19	R\$ 15,77
500115 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escotamento - Rev 02_04/2022	ORSE	m2	0,30916329	R\$ 131,24	R\$ 40,57
502322 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidrator ou similar)	ORSE	m2	1,87371690	R\$ 12,47	R\$ 23,37
503318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 03 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	1,87371690	R\$ 35,37	R\$ 66,27
TOTAL Serviço:					R\$ 269,06
VALOR:					R\$ 269,06

90796 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035484 KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 30 MM A 40 MM DE ESPESURA, COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COLMIDA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADILHAS E FECHADURA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 642,46	R\$ 642,46
TOTAL Material:					R\$ 642,46
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28952091	R\$ 18,54	R\$ 5,36
88303 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84155315	R\$ 19,56	R\$ 36,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06526079	R\$ 15,47	R\$ 16,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 57,85
Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230524	R\$ 587,01	R\$ 13,00
TOTAL Serviço:					R\$ 13,00
VALOR:					R\$ 713,40

90797 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035485 KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 30 MM A 40 MM DE ESPESURA, COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COLMIDA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADILHAS E FECHADURA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 642,46	R\$ 642,46

Página: 2/1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARABÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/06/2023	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARABÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE:	VERBA	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	DRZE	202303	111,83%	70,07%	96,0001
		SBC	202305 - Anu Provis	113,49%		95,0001
		SEAPPA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,80%	47,39%	98,0001
		SECD	202301 COM DESONERAÇÃO			94,0001
		SEAPF	202304 COM DESONERAÇÃO	94,00%	46,32%	95,0001

TOTAL Material	R\$ 642,48
----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32200481	R\$ 18,54	R\$ 5,96
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99873688	R\$ 19,56	R\$ 39,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16062269	R\$ 15,47	R\$ 17,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 63,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02259167	R\$ 587,01	R\$ 13,26
TOTAL Serviço:						R\$ 13,26
VALOR:						R\$ 718,72

91307 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 55,28	R\$ 55,28
TOTAL Material:						R\$ 55,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75616093	R\$ 18,54	R\$ 14,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37846706	R\$ 15,47	R\$ 5,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,86
VALOR:						R\$ 75,14

100691 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100699	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,97910842	R\$ 10,46	R\$ 104,38
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,99781524	R\$ 346,47	R\$ 345,71
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,99781524	R\$ 148,86	R\$ 148,52
91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,99781524	R\$ 878,51	R\$ 878,58
TOTAL Serviço:						R\$ 1.475,20
VALOR:						R\$ 1.475,20

110013 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1FL.0,90x2,10m LAMINADO+FERRAGENS+VISOR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1040264	ADUELA/BATENTE/MARCO CAIXONETE (60/90cm) MADEIRA P/PINTURA	SBC	UN	1,0000	R\$ 336,75	R\$ 336,75
1001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	SBC	M	12,6320	R\$ 9,97	R\$ 125,94
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,0127	R\$ 114,75	R\$ 1,46

Página: 29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARABÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOINHA NOVA-PB	DATA:	02/09/2023	BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARABÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOINHA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	REC	REF
LOCAL:	ALAGOINHA NOVA-PB		DESE	202309	111,83%	70,00%	06/2023
			SBC	202309 - 06/09/2023	113,40%	-	06/2023
			SINAPI	027 - 1 COM DESONERAÇÃO	83,00%	87,30%	06/2021
			INCDI	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
			SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	94,00%	86,32%	06/2021

ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000000	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	5,4891	R\$ 0,69	R\$ 3,79
008272	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	SBC	KG	0,5072	R\$ 36,64	R\$ 18,58
012743	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	SBC	UN	3,0000	R\$ 3,65	R\$ 10,95
008034	FECHADURA INTERNA 561 INOX POLIDO 55mm LA FONTE	SBC	UN	1,0000	R\$ 515,61	R\$ 515,61
000157	LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)	SBC	M2	8,0476	R\$ 91,94	R\$ 739,90
001313	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (8070/80/90cm)	SBC	UN	1,0000	R\$ 201,01	R\$ 201,01
014213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	SBC	KG	0,0298	R\$ 41,55	R\$ 1,24
004778	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x38 (109 un/kg)	SBC	KG	0,0974	R\$ 45,02	R\$ 4,38
002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAVILHOS	SBC	UN	6,0000	R\$ 1,53	R\$ 9,18
017172	VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 6mm	SBC	M2	0,3803	R\$ 135,49	R\$ 51,53
TOTAL Material:						R\$ 2.020,32

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
009449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	15,4480	R\$ 11,93	R\$ 184,29
009300	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SBC	H	14,2600	R\$ 16,88	R\$ 240,44
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 424,73	
VALOR:					R\$ 2.445,05	

91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,60	R\$ 2,88
00036888	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	0,85040000	R\$ 65,00	R\$ 445,27
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 768,27	R\$ 420,47
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 46,38	R\$ 40,94
TOTAL Material:					R\$ 909,56	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37840256	R\$ 19,58	R\$ 7,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18902962	R\$ 15,47	R\$ 2,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,30	
VALOR:					R\$ 919,84	

102209 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 19,79	R\$ 0,13
00007311	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,07020000	R\$ 32,81	R\$ 2,30
TOTAL Material:					R\$ 2,43	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18261971	R\$ 20,81	R\$ 3,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,90	

Página: 3/1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-PE	DATA:	02/06/2023	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-PE	FORTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOINHAS-PE	ORSE	20203	111,87%	70,07%	05/2023
		ORSE	202305 - Juros Passivos	10,47%	-	05/2023
		SEMPRA	607-1 COM DESONERAÇÃO	83,66%	47,76%	05/2021
		BCRT	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	05/2023

VALOR:	R\$ 6,33
--------	----------

102180 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011050 BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,91300000	R\$ 0,20	R\$ 0,38
00030432 FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,60500000	R\$ 2,71	R\$ 7,05
00034360 PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,83900000	R\$ 38,98	R\$ 32,70
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,34600000	R\$ 30,65	R\$ 10,60
00010506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCAÇÃO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 336,71	R\$ 336,71
TOTAL Material:					R\$ 387,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44863448	R\$ 15,47	R\$ 22,42
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48517800	R\$ 16,24	R\$ 24,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 46,53

VALOR:	R\$ 433,97
--------	------------

512215 - Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho. (m2)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,22666781	R\$ 3,62	R\$ 0,82
510549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22666781	R\$ 3,75	R\$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 1,67

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1016075 Conjunto anilhas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma anilha metálica e uma anilha pvc - coricas)	ORSE	q	1,4856519	R\$ 0,32	R\$ 0,48
1043178 Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 5/16" e 40 cm para fixação de telha de fibrocimento, inclui porca sextavada de zinco	ORSE	un	1,4856519	R\$ 3,88	R\$ 5,76
1071945 Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)	ORSE	m2	1,16126293	R\$ 34,01	R\$ 39,50
TOTAL Material:					R\$ 45,74

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1012135 Carpinteiro de fôrmas (horista)	ORSE	h	0,22666781	R\$ 16,55	R\$ 3,75
1061115 Servente de obras	ORSE	h	0,22666781	R\$ 12,55	R\$ 2,84
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,59

VALOR:	R\$ 54,00
--------	-----------

92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93262 GUNCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00672746	R\$ 15,70	R\$ 0,08
93281 GUNCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00457441	R\$ 16,51	R\$ 0,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 190 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/09/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 190 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	Fonte	VERSÃO	MORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	20203	11,83%	79,07%	952023
		SBC	200305 - Jussu Freitas	13,45%	-	952023
		SEPPHA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,18%	952021
		SIORO	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	942023
		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	84,86%	48,30%	952023

MATERIAL						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040508	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0.03000000	R\$ 23,22	R\$ 0,69
00004025	VIGA NAO APARELHADA 76 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0.63400000	R\$ 21,88	R\$ 13,87
TOTAL Material:					R\$ 14,56	
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06398757	R\$ 15,37	R\$ 0,98
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.11682369	R\$ 19,23	R\$ 2,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,22	
VALOR:					R\$ 17,93	

94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)						
Equipamento Custo Horário						
Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2018	SINAPI	CHI	0.01763393	R\$ 15,70	R\$ 0,27
93291	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DHP DIURNO, AF_03/2018	SINAPI	CHP	0.01257330	R\$ 16,51	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,47	

MATERIAL						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005061	PREGO DE AÇO PÓLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0.00600000	R\$ 22,66	R\$ 0,13
00005104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0.00120000	R\$ 63,54	R\$ 0,07
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1.05000000	R\$ 25,31	R\$ 26,57
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0.10600000	R\$ 46,36	R\$ 0,18
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0.04500000	R\$ 189,10	R\$ 8,50
TOTAL Material:					R\$ 44,45	

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.20537775	R\$ 15,47	R\$ 3,17
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.11077080	R\$ 10,03	R\$ 2,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,27	
VALOR:					R\$ 50,19	

COM-89579220 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014 (CALHAS) (M²)						
Material						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-44118140	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Composições	ML	0,02791636	R\$ 640,25	R\$ 17,87
00037395	FINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00499756	R\$ 35,16	R\$ 0,19
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FID D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	SINAPI	M	0,41979468	R\$ 2,28	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 19,12	
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

Página 32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA : 02/05/2023		BOM : 25,92%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	ORÇ:	202303	11,33%	33,07%	852021
	LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORÇ:	202305 - 2024 Parcelas	113,49%	-	852021
			SERVIÇO:	017-1 COM DESONERACÃO	83,80%	47,00%	843021
			SINAPI:	202301 COM DESONERACÃO	-	-	843021
			SINAPI:	202304 COM DESONERACÃO	84,89%	46,31%	852021

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35005733	R\$ 19,56	R\$ 26,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67526429	R\$ 15,47	R\$ 10,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 36,86

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87202 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00966101	R\$ 477,81	R\$ 4,62	
					TOTAL Serviço:	R\$ 4,62
					VALOR:	R\$ 60,50

87894 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13727406	R\$ 19,56	R\$ 2,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04596138	R\$ 15,47	R\$ 0,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,39

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00365714	R\$ 474,06	R\$ 1,73	
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,73
					VALOR:	R\$ 5,12

98561 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (M2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	SINAPI	L	0,38700000	R\$ 9,67	R\$ 3,74
					TOTAL Material:	R\$ 3,74

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86777143	R\$ 19,56	R\$ 16,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17412681	R\$ 15,47	R\$ 2,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,46

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87206 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02473389	R\$ 491,65	R\$ 12,16	
					TOTAL Serviço:	R\$ 12,16
					VALOR:	R\$ 35,36

C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11050	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 13,8200	R\$ 27,6400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/09/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA MES BDI	
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	20230	111,00%	79,00%	852623
		SRG	202308 - João Pessoa	111,49%	-	912923
		SEINFRA	007 1 COM DESTINAÇÃO	93,89%	47,70%	852621
		SICRO	202301 COM DESTINAÇÃO	-	-	842621
		SINAPI	202304 COM DESTINAÇÃO	94,96%	46,30%	952621

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,10606043	R\$ 14,7700	R\$ 3,3032
TOTAL Mão de Obra						R\$ 3,3032
VALOR:						R\$ 30,94

96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000345	ARAME GALVANIZADO 18 B/WG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 40,11	R\$ 1,00
00003315	GESSO EM PD PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/BANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	0,90640000	R\$ 0,78	R\$ 0,77
0000547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,00080000	R\$ 28,72	R\$ 0,88
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, "60 X 60" CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCAÇÃO)	SINAPI	M2	1,07400000	R\$ 10,85	R\$ 11,55
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00790000	R\$ 25,51	R\$ 0,20
TOTAL Material						R\$ 14,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62171973	R\$ 19,41	R\$ 12,06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31081662	R\$ 15,47	R\$ 4,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 16,86
VALOR:						R\$ 31,36

87547 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34705107	R\$ 19,56	R\$ 6,78
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12692153	R\$ 15,47	R\$ 1,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 8,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02112053	R\$ 477,81	R\$ 10,09
TOTAL Serviço						R\$ 10,09
VALOR:						R\$ 18,83

507172 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 (m2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,32990440	R\$ 3,65	R\$ 1,20
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,36812282	R\$ 3,75	R\$ 1,46
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 2,66

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10655	Cerâmico 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal ou similar	ORSE	m ²	1,03246521	R\$ 52,36	R\$ 54,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PB	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%	
	BRECHÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PB	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	ALAGOA NOVA - PB	ORSE	202305	111,00%	75,00%	05/2023
		300	202305 - João Pessoa	113,45%	-	05/2023
		Serviço	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,00%	41,00%	05/2023
		EXCVO	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SAMP	202304 COM DESONERAÇÃO	84,00%	46,32%	05/2023

102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,64509637	R\$ 3,45	R\$ 2,24
					TOTAL Material	R\$ 56,30

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,38512282	R\$ 16,53	R\$ 6,42
1051115	Servente de obras	ORSE	h	0,32990440	R\$ 12,55	R\$ 4,14
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 10,56

Serviço		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S04303	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	ORSE	kg	3,88131801	R\$ 2,03	R\$ 7,88
					TOTAL Serviço	R\$ 7,88
					VALOR:	R\$ 77,40

S09604 - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-I, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,53018335	R\$ 3,65	R\$ 1,94
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,43378637	R\$ 3,75	R\$ 1,63
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,57

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109924	Cerâmica 30 x 60 cm, porcelanato, Portobello, linha white home, antártida ou similar cod.26090	ORSE	m2	1,02767820	R\$ 45,65	R\$ 46,91
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,37102163	R\$ 3,45	R\$ 1,28
					TOTAL Material:	R\$ 48,19

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,53018335	R\$ 16,53	R\$ 8,76
1051115	Servente de obras	ORSE	h	0,43378637	R\$ 12,55	R\$ 5,44
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 14,20

Serviço		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03406	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	ORSE	kg	4,32539657	R\$ 0,79	R\$ 3,42
					TOTAL Serviço:	R\$ 3,42
					VALOR:	R\$ 63,38

S02172 - Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 3 cm (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,73360988	R\$ 3,65	R\$ 2,68
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,68

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,73698578	R\$ 16,53	R\$ 12,18
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,18

Serviço		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01906	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedreiros areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02701429	R\$ 408,58	R\$ 11,20
					TOTAL Serviço	R\$ 11,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BDI:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE:	VERSO:	HEXA:	RES:	REF:
			ORÇ:	200303	111,00%	10,00%	05/2023
			SIAC:	202306 - Auto Projeto	113,00%	-	05/2023
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	SEMPRA:	027 - COM DESONERAÇÃO	83,00%	47,00%	05/2023	
		ECRO:	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023	
		SINAPI:	202304 COM DESONERAÇÃO	84,00%	48,33%	05/2023	

VALOR:	R\$ 26,14
--------	-----------


88685 - RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (M)						
Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037505	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	0,86140000	R\$ 2,42	R\$ 2,08
0004357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,12000000	R\$ 4,52	R\$ 0,55
00020231	RODAPE OU RODABANCADEA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. H= 10 CM. E= 12,0" CM	SINAPI	M	1,04000000	R\$ 39,58	R\$ 41,16
TOTAL Material					R\$ 43,79	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29492006	R\$ 19,46	R\$ 5,73
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14717598	R\$ 15,47	R\$ 2,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,00	
VALOR:					R\$ 51,79	

92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13302094	R\$ 1,37	R\$ 0,18
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04845603	R\$ 10,55	R\$ 0,51
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,17971191	R\$ 0,58	R\$ 0,10
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00404623	R\$ 8,76	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,82	

Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 113,28	R\$ 6,43
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 B FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,03000000	R\$ 34,89	R\$ 35,93
0004741	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00860000	R\$ 104,12	R\$ 1,02
TOTAL Material:					R\$ 43,38	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36709978	R\$ 19,41	R\$ 7,12
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38696856	R\$ 15,47	R\$ 5,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,79	
VALOR:					R\$ 56,99	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/06/2023	BDI: 25,00%																													
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>ICMS</th> <th>IRRF</th> <th>REP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>20203</td> <td>111,33%</td> <td>70,07%</td> <td>902033</td> </tr> <tr> <td>INCO</td> <td>200308 - JARDIM PAVIA</td> <td>113,43%</td> <td>-</td> <td>902033</td> </tr> <tr> <td>SEINFIA</td> <td>027 - COM DESODERIZAÇÃO</td> <td>81,85%</td> <td>47,10%</td> <td>902033</td> </tr> <tr> <td>BCRD</td> <td>200301 - COM DESODERIZAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>902033</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>200304 - COM DESODERIZAÇÃO</td> <td>94,95%</td> <td>46,32%</td> <td>902033</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	ICMS	IRRF	REP	ORSE	20203	111,33%	70,07%	902033	INCO	200308 - JARDIM PAVIA	113,43%	-	902033	SEINFIA	027 - COM DESODERIZAÇÃO	81,85%	47,10%	902033	BCRD	200301 - COM DESODERIZAÇÃO	-	-	902033	SINAPI	200304 - COM DESODERIZAÇÃO	94,95%	46,32%	902033
FORTE	VERSÃO	ICMS	IRRF	REP																													
ORSE	20203	111,33%	70,07%	902033																													
INCO	200308 - JARDIM PAVIA	113,43%	-	902033																													
SEINFIA	027 - COM DESODERIZAÇÃO	81,85%	47,10%	902033																													
BCRD	200301 - COM DESODERIZAÇÃO	-	-	902033																													
SINAPI	200304 - COM DESODERIZAÇÃO	94,95%	46,32%	902033																													
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB																																

92398 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,11972500	R\$ 1,37	R\$ 0,16
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00262916	R\$ 10,55	R\$ 0,02
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10748040	R\$ 0,58	R\$ 0,06
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00432519	R\$ 8,78	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,27

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 113,28	R\$ 6,43
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO D N D A I I 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 22 CM X 11 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00410000	R\$ 44,08	R\$ 44,26
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 104,12	R\$ 1,02
TOTAL Material:						R\$ 51,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	ALCATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26057837	R\$ 19,41	R\$ 5,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26031593	R\$ 15,47	R\$ 4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,07
VALOR:						R\$ 61,05

87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	8,13250000	R\$ 0,79	R\$ 7,21
00001267	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 37,70	R\$ 40,04
00004357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 4,62	R\$ 0,86
TOTAL Material:						R\$ 48,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25072297	R\$ 19,46	R\$ 4,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12773024	R\$ 15,47	R\$ 1,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,84
VALOR:						R\$ 54,95

95249 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARARÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA : 02/08/2023		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARARÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	203303	11,33%	70,00%	05/2021
		SBC	203305 - João Pessoa	113,40%	-	05/2023
		SENTRA	021 - COM DESONERAÇÃO	63,80%	47,76%	05/2021
		SICR1	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	84,88%	46,52%	05/2023

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16209320	R\$ 19,56	R\$ 3,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04412502	R\$ 15,47	R\$ 0,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,85

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03369074	R\$ 363,80	R\$ 12,25	
					TOTAL Serviço:	R\$ 12,25

					VALOR:	R\$ 16,10
--	--	--	--	--	--------	-----------

87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007324 ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 19,10	R\$ 4,01	
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,50	R\$ 0,34	
					TOTAL Material	R\$ 4,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21254637	R\$ 19,56	R\$ 4,15	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10652880	R\$ 15,47	R\$ 1,64	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 5,79

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03086348	R\$ 550,81	R\$ 16,99	
					TOTAL Serviço:	R\$ 16,99
					VALOR:	R\$ 27,13

104162 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,07516897	R\$ 1,71	R\$ 0,12	
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,02515536	R\$ 5,14	R\$ 0,12	
95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,21431576	R\$ 0,53	R\$ 0,11	
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,08943028	R\$ 2,67	R\$ 0,23	
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,58

Especie	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 3,67	R\$ 36,70	
					TOTAL Especie:	R\$ 36,70

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041987 CERA LÍQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	L	0,01250000	R\$ 20,86	R\$ 0,25

Página: 38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	07/08/2023	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORÇ	202303	111,02%	10,07%	05/2023
		REC	202305 - João Pessoa	111,05%	-	05/2023
		SEMPA	027 - COM DESONEREAÇÃO	83,00%	47,70%	05/2021
		SECO	202011 - COM DESONEREAÇÃO	-	-	04/2021
		SNAP	202304 - COM DESONEREAÇÃO	84,05%	46,20%	05/2021

00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	20,00000000	R\$ 0,44	R\$ 8,80
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 1,27	R\$ 2,12
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,04000000	R\$ 9,00	R\$ 0,36
TOTAL Material						R\$ 11,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05453304	R\$ 19,46	R\$ 21,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49241125	R\$ 15,47	R\$ 7,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 28,71
VALOR:						R\$ 77,55

102507 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)						
Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005330	DILUENTE EPÓXI	SINAPI	L	0,00500000	R\$ 45,10	R\$ 0,23
00012515	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	LN	0,04000000	R\$ 7,35	R\$ 0,29
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,03200000	R\$ 65,53	R\$ 2,06
TOTAL Material						R\$ 2,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00150521	R\$ 20,81	R\$ 1,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03457230	R\$ 15,47	R\$ 0,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,22
VALOR:						R\$ 4,87

98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_05/2020 (M)						
Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 2,42	R\$ 3,12
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ COLUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= 115" CM, E= 12,0" CM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 56,03	R\$ 56,03
TOTAL Material						R\$ 59,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53947177	R\$ 19,46	R\$ 10,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26871934	R\$ 15,47	R\$ 4,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 14,64
VALOR:						R\$ 73,79

98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)						
Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 11,98	R\$ 11,98
TOTAL Material						R\$ 11,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVENIO Nº 0415/2021 - SEE - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 01/08/2023		BDR: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVENIO Nº 0415/2021 - SEE - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	20341	111,00%	10,00%	05/2023
		SRG	20210 - João Pessoa	113,00%	-	05/2023
		SEMPRA	027 - COM DESONERAÇÃO	83,00%	43,70%	05/2021
		SECO	202101 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2021
		SINAPI	203104 COM DESONERAÇÃO	94,00%	46,37%	05/2023

Mão de Obra com Encargos Complementares:		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03506983	R\$ 15,06	R\$ 0,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15364256	R\$ 15,47	R\$ 2,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 2,94
					VALOR:	R\$ 14,90

S10602 - Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta à base de resina acrílica (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,46074899	R\$ 3,62	R\$ 1,70
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30239327	R\$ 3,75	R\$ 1,13
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 2,83

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111269	Tinta para sinalização horizontal a base de resina acrílica	ORSE	l	0,32576301	R\$ 12,34	R\$ 4,02
					TOTAL Material	R\$ 4,02

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
K04783G	Pintor (horista)	ORSE	h	0,45817164	R\$ 16,53	R\$ 7,57
K06111G	Servente de obras	ORSE	h	0,30239327	R\$ 12,55	R\$ 3,80
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 11,37
					VALOR:	R\$ 18,28

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA-FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 113,28	R\$ 0,79
00004009	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R\$ 20,31	R\$ 20,45
					TOTAL Material	R\$ 21,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38840776	R\$ 19,56	R\$ 7,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38827259	R\$ 15,47	R\$ 6,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 13,59

Serviço		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00197420	R\$ 587,01	R\$ 1,15
					TOTAL Serviço	R\$ 1,15
					VALOR:	R\$ 43,98

88484 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,10000000	R\$ 9,90	R\$ 1,64
					TOTAL Material	R\$ 1,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRESCHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRESCHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE:	VORSÃO:	HORA: REG: REF:
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORÇ	202301	11,00%	78,87%
		99C	202305 - Julho Pessoal	11,00%	-
		SINAPI	9271 COM DESONERAÇÃO	83,00%	47,76%
		SIOB	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	84,00%	46,12%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09106934	R\$ 20,81	R\$ 1,89
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03051862	R\$ 15,47	R\$ 0,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,36
VALOR:						R\$ 4,00

88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 9,00	R\$ 1,54
TOTAL Material						R\$ 1,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06672304	R\$ 20,81	R\$ 1,36
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02206785	R\$ 15,47	R\$ 0,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 1,70
VALOR:						R\$ 3,34

88494 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,89	R\$ 0,03
00043628	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 2,96	R\$ 2,15
TOTAL Material						R\$ 2,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49812805	R\$ 20,81	R\$ 10,36
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16607553	R\$ 15,47	R\$ 2,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 12,92
VALOR:						R\$ 15,10

88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 6,99	R\$ 0,07
00043628	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 2,96	R\$ 3,96
TOTAL Material						R\$ 4,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35638134	R\$ 20,81	R\$ 7,40
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11858425	R\$ 15,47	R\$ 1,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 9,23
VALOR:						R\$ 13,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍSA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/08/2023	BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍSA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	ICMS	MRS
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	202303	11,83%	70,67%	90,2023
		SAC	202305 - João Pessoa	12,69%	-	90,2023
		SEINFRA	071 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	90,2021
		SICRO	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	94,2023
		SINAPI	202306 COM DESONERAÇÃO	94,98%	96,57%	90,2023

88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35781320	R\$ 20,81	R\$ 7,45
60316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13211564	R\$ 15,47	R\$ 2,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,49
VALOR:						R\$ 9,49

S02279 - Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,32135882	R\$ 3,82	R\$ 1,23
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22954066	R\$ 3,75	R\$ 0,86
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,09

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1037675	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,27983899	R\$ 0,81	R\$ 0,23
01602	Massa acrílica	ORSE	l	0,30556679	R\$ 6,62	R\$ 2,22
TOTAL Material:						R\$ 2,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047835	Pintor (horista)	ORSE	h	0,32135882	R\$ 16,53	R\$ 5,31
1051115	Servente de obras	ORSE	h	0,22954066	R\$ 12,55	R\$ 2,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,19
VALOR:						R\$ 12,73

88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 18,48	R\$ 4,22
TOTAL Material:						R\$ 4,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16076378	R\$ 20,81	R\$ 3,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05362745	R\$ 15,47	R\$ 0,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,16
VALOR:						R\$ 8,38

88488 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 18,48	R\$ 4,22
TOTAL Material:						R\$ 4,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22385658	R\$ 20,81	R\$ 4,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07465173	R\$ 15,47	R\$ 1,15

Página: 42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 08/08/2023		BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERBA	HORA	RES	REF.
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORÇ	20203		111,81%	10,00%	05/2023
		REC	20205 - Apto Pessoa		113,49%	-	06/2023
		SINAPI	827 - COM DESONERAÇÃO		82,88%	47,26%	06/2021
		IGOR	20201 COM DESONERAÇÃO		-	-	04/2023
		SINAPI	20204 COM DESONERAÇÃO		84,06%	46,12%	06/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,89
--	----------

VALOR:	R\$ 10,02
--------	-----------

102112 - BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,54	R\$ 6,16
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,32	R\$ 1,28
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 3,06	R\$ 0,61
TOTAL Material:					R\$ 8,06	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62340143	R\$ 15,80	R\$ 9,84
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,01152832	R\$ 15,08	R\$ 30,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62340143	R\$ 19,80	R\$ 12,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,01152832	R\$ 19,03	R\$ 38,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 90,78	

VALOR:	R\$ 98,83
--------	-----------

103044 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	LN	0,01060000	R\$ 7,69	R\$ 0,08
00006033	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABEÇA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,74	R\$ 15,74
TOTAL Material:					R\$ 15,82	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10882328	R\$ 15,08	R\$ 1,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10886092	R\$ 19,03	R\$ 2,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,69	

VALOR:	R\$ 19,51
--------	-----------

00003905 - LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003905	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
TOTAL Material:					R\$ 1,73	

VALOR:	R\$ 1,73
--------	----------

89360 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARABA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARABA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE:	VERSIÃO:	HORA:
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	SINAPI:	202308 - Ade Pessoa	113,46%	00/2023
		SINAPI:	0171 COM DESONERAÇÃO	85,69%	47,70%
		SINAPI:	202301 COM DESONERAÇÃO	-	04,00%
		SINAPI:	202304 COM DESONERAÇÃO	88,00%	46,32%

0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	LN	0,00470000	R\$ 52,14	R\$ 0,24
0001955	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 2,42	R\$ 2,42
0003838	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	LN	0,02010000	R\$ 1,79	R\$ 0,05
0002063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	LN	0,00600000	R\$ 59,07	R\$ 0,35
					TOTAL Material:	R\$ 3,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12990797	R\$ 15,08	R\$ 1,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12990797	R\$ 18,03	R\$ 2,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,39
					VALOR:	R\$ 7,45

89488 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 52,14	R\$ 0,37
0001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,42	R\$ 3,42
0003838	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R\$ 1,79	R\$ 0,01
0002063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 59,07	R\$ 0,47
					TOTAL Material:	R\$ 4,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06837540	R\$ 15,08	R\$ 1,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06854152	R\$ 19,03	R\$ 1,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,35
					VALOR:	R\$ 6,62

89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0003838	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03100000	R\$ 1,79	R\$ 0,05
0000967	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04800000	R\$ 4,22	R\$ 4,42
					TOTAL Material:	R\$ 4,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13453961	R\$ 15,08	R\$ 2,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520273	R\$ 19,03	R\$ 2,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,59
					VALOR:	R\$ 9,06

89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Página: 44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04152021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/06/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04152021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORÇ	202303	111,82%	70,07%	05/2023
		SEC	202316 - João Pessoa	113,45%	-	05/2023
		SEM PA	0011 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,79%	05/2021
		DCRO	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		Despeh	202301 COM DESONERAÇÃO	84,96%	46,32%	05/2023

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00450000	R\$ 1,79	R\$ 0,00
00009868 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 4,76	R\$ 4,99
TOTAL Material:					R\$ 4,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01876785	R\$ 15,08	R\$ 0,28
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01943057	R\$ 19,03	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,64
VALOR:					R\$ 5,63


89447 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00550000	R\$ 1,79	R\$ 0,00
00009869 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 10,26	R\$ 10,78
TOTAL Material:					R\$ 10,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02350000	R\$ 15,08	R\$ 0,35
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02350000	R\$ 19,03	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,79
VALOR:					R\$ 11,55

102617 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	2,35453621	R\$ 141,44	R\$ 333,02
93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,26265062	R\$ 303,78	R\$ 79,78
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 412,80

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037105 CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3.064,68	R\$ 3.064,68
TOTAL Material:					R\$ 3.064,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47740544	R\$ 15,08	R\$ 22,27
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47754308	R\$ 19,03	R\$ 28,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 50,38
VALOR:					R\$ 3.527,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA : 02/08/2023		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FORTE	VERSÃO	NCRA	MSR
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	20200	11,61%	20,00%	00/000
		SAC	202015 - João Pessoa	11,61%	-	00/000
		SE APPL	02711 COM DESTINAÇÃO	03,88%	47,78%	00/001
		SECD	202011 COM DESTINAÇÃO	-	-	00/001
		SINAPI	202004 COM DESTINAÇÃO	04,00%	46,30%	00/000

89438 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,37
00030303	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,03900000	R\$ 1,70
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 50,07
00007138	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,21
TOTAL Material					R\$ 2,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15334141	R\$ 10,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15400453	R\$ 19,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 5,24
VALOR:					R\$ 7,41

00006140 - BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 * (40 MM) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 * (40 MM)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,22
TOTAL Material					R\$ 4,22
VALOR:					R\$ 4,22

00006141 - ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 * X 30 CM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 * X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,86
TOTAL Material					R\$ 5,86
VALOR:					R\$ 5,86

00011683 - ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 * X 30 CM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 * X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,27
TOTAL Material					R\$ 37,27
VALOR:					R\$ 37,27

S10226 - Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diam = 25mm x 1/2" (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10564	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,11589297	R\$ 3,67
S10540	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,11589297	R\$ 3,75
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 7,42
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página 46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 150 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROJETO PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA : 02/09/2023		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 150 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROJETO PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	202303	111,87%	93,00%	95/2023
		SRG	202308 - João Pessoa	113,49%	-	95/2023
		SEMPRA	0271 COM DESONERAÇÃO	81,85%	47,78%	95/2021
		BCRD	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	94/2023
		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	94,86%	46,30%	95/2023

100135	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00796137	R\$ 71,32	R\$ 0,96
1025315	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 1/2", com anel, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,02	R\$ 4,02
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,01080938	R\$ 68,69	R\$ 0,74
TOTAL Material:						R\$ 5,30

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1026965	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,11589297	R\$ 18,55	R\$ 1,92
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,11589297	R\$ 12,55	R\$ 1,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,37
VALOR:					R\$ 9,55	

COM-52708791 - LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (89534) (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00698296	R\$ 52,14	R\$ 0,36
0003083	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,01296742	R\$ 1,79	R\$ 0,02
0003906	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00797995	R\$ 59,07	R\$ 0,47
TOTAL Material:						R\$ 2,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03851794	R\$ 15,08	R\$ 0,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03879611	R\$ 19,03	R\$ 0,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,34
VALOR:					R\$ 3,92	

COM-34572316 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 (89538) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,02	R\$ 1,02
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00697959	R\$ 52,14	R\$ 0,36
0003083	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,01296024	R\$ 1,79	R\$ 0,02
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00797554	R\$ 59,07	R\$ 0,47
TOTAL Material:						R\$ 1,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03859416	R\$ 15,08	R\$ 0,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03877229	R\$ 19,03	R\$ 0,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,34
VALOR:					R\$ 3,21	

00000820 - BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (UN)

Página: 47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/05/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FORTE	VERBA	MORA	RES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORÇ	20230	11,83%	23,07%	50,00%
		SBC	202305 - Jota Pessoa	13,41%	-	35,00%
		REPARA	021 COM DESONERACAO	5,89%	47,16%	35,00%
		SICO	202301 COM DE CONSERVACAO	-	-	35,00%
		SINAPI	202304 COM DE CONSERVACAO	34,90%	45,32%	35,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000820 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,54	R\$ 6,54
TOTAL Material:					R\$ 6,54
VALOR:					R\$ 6,54

89503 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01600000	R\$ 52,14	R\$ 0,80
00001559 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,54	R\$ 14,54
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	R\$ 1,79	R\$ 0,03
00020063 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R\$ 59,07	R\$ 1,20
TOTAL Material:					R\$ 17,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12464740	R\$ 15,08	R\$ 1,87
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12544616	R\$ 19,03	R\$ 2,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,25
VALOR:					R\$ 21,37

89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 1,79	R\$ 0,01
00009875 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 17,68	R\$ 18,55
TOTAL Material:					R\$ 18,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03340227	R\$ 15,08	R\$ 0,50
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03353991	R\$ 19,03	R\$ 0,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,13
VALOR:					R\$ 19,69

89440 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01600000	R\$ 52,14	R\$ 0,80
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04530000	R\$ 1,79	R\$ 0,08
00020063 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 59,07	R\$ 0,70
00007139 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,38	R\$ 1,38
TOTAL Material:					R\$ 2,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

Página: 08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAJÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA : 02/08/2023		SDE : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAJÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	CRZ	202305	111,00%	79,07%	05/2023
		SRG	202305 - João Pessoa	113,40%	-	05/2023
		SERVIA	0071 COM DESONERACAO	83,85%	47,05%	06/2021
		BCRO	002001 COM DESONERACAO	-	-	04/2023
		SINAPI	202304 COM DESONERACAO	84,68%	86,32%	05/2023

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17854729	R\$ 15,08	R\$ 2,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17854729	R\$ 19,00	R\$ 3,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,08
					VALOR:	R\$ 8,79

89625 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02470000	R\$ 52,14	R\$ 1,28
00008383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,02850000	R\$ 1,79	R\$ 0,05
00020583	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03300000	R\$ 59,07	R\$ 1,94
00007142	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,05	R\$ 11,05
					TOTAL Material:	R\$ 14,32

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16696514	R\$ 15,08	R\$ 2,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16762926	R\$ 19,00	R\$ 3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,69
					VALOR:	R\$ 20,01

89627 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01760000	R\$ 52,14	R\$ 0,91
00008383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,02440000	R\$ 1,79	R\$ 0,04
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 59,07	R\$ 1,32
00007129	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,06	R\$ 11,06
					TOTAL Material:	R\$ 13,63

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12984823	R\$ 15,08	R\$ 1,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12988587	R\$ 19,00	R\$ 2,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,42
					VALOR:	R\$ 18,35

89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 52,14	R\$ 0,30
00003624	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,23	R\$ 9,23
00008383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00380000	R\$ 1,79	R\$ 0,66

Página: 49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA : 02/08/2023		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	GRU	202408	111,07%	73,07%	95,2023
		SBC	202308 - Julho Fimem	113,41%	-	95,2023
		SINAPI	027 - COM DESONERAÇÃO	81,81%	47,76%	85,3241
		BCPO	993001 COM DESONERAÇÃO	-	-	84,2603
		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	84,66%	46,30%	95,2023

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 59,07	R\$ 0,41
TOTAL Material:						R\$ 10,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13350068	R\$ 15,08	R\$ 2,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13964132	R\$ 19,03	R\$ 2,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,75
VALOR:						R\$ 14,75

90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 52,14	R\$ 0,30
00020147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,14	R\$ 6,14
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 1,79	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 59,07	R\$ 0,41
TOTAL Material:						R\$ 6,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12923662	R\$ 15,08	R\$ 1,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12523662	R\$ 19,03	R\$ 2,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,39
VALOR:						R\$ 11,29

90374 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00880000	R\$ 52,14	R\$ 0,45
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	R\$ 1,79	R\$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	R\$ 59,07	R\$ 0,62
00007122	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,62	R\$ 12,62
TOTAL Material:						R\$ 13,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18559885	R\$ 15,08	R\$ 2,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18587413	R\$ 19,03	R\$ 3,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,32
VALOR:						R\$ 20,09

89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Página: 50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/06/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FORTE	VERSÃO	PERM. MES	RET.
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	202303	11,83%	30,07%	05/0001
		SIC	202115 - João Pessoa	11,83%	-	05/0003
		SEMPRA	0211 COM DESONERAÇÃO	02,85%	47,35%	05/0001
		SICR	202101 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/0003
		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	04,05%	46,32%	05/0001

00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01050000	R\$ 7,69	R\$ 0,08
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLS. BITOLA 3/4 " (REF 1503)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 97,52	R\$ 97,52
					TOTAL Material	R\$ 97,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21406373	R\$ 15,08	R\$ 3,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22055502	R\$ 19,03	R\$ 4,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 7,41
					VALOR:	R\$ 105,01

89351 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01050000	R\$ 7,69	R\$ 0,08
00011753	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 3/4 " (REF 1400)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,06	R\$ 32,06
					TOTAL Material	R\$ 32,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10802640	R\$ 15,08	R\$ 1,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10895480	R\$ 19,03	R\$ 2,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 3,69
					VALOR:	R\$ 35,83

103042 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01050000	R\$ 7,69	R\$ 0,08
00006031	REGISTRO DE ESFERA PVC. COM BORBOLETA. COM ROSCA EXTERNA. DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,02	R\$ 11,02
					TOTAL Material	R\$ 11,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10845126	R\$ 15,08	R\$ 1,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10872654	R\$ 19,03	R\$ 2,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 3,69
					VALOR:	R\$ 15,59

504944 - Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diam = 25mm x 3/4" (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,11106468	R\$ 3,67	R\$ 0,41
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,11378946	R\$ 3,75	R\$ 0,43
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 0,84

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página: 51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	02/203	111,23%	70,07%
		SR	2023/05 - João Pessoa	113,45%	-
		SEMRA	027 - COM DESCONDIÇÃO	63,85%	47,35%
		ICR1	2023/01 COM DESCONDIÇÃO	-	-
		BRAP	2023/04 COM DESCONDIÇÃO	64,05%	46,20%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00770335	R\$ 71,32	R\$ 0,55
103522S	Joelho pvc, soldável com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4", comarrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,59	R\$ 2,59
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,01050211	R\$ 68,59	R\$ 0,72
TOTAL Material						R\$ 3,87

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
102826S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,11378948	R\$ 16,55	R\$ 1,88
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,11378948	R\$ 12,55	R\$ 1,43
TOTAL Mão de Obra						R\$ 3,31
VALOR:						R\$ 8,02

89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,00090000	R\$ 52,14	R\$ 0,51
00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,38	R\$ 5,38
00038363	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,79	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 59,07	R\$ 0,88
TOTAL Material						R\$ 6,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12481756	R\$ 15,08	R\$ 1,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12528088	R\$ 19,03	R\$ 2,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 4,25
VALOR:						R\$ 11,01

89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
0000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (NBR 5685)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,45	R\$ 6,90
00003528	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,74	R\$ 9,74
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 21,51	R\$ 2,47
TOTAL Material						R\$ 19,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18924797	R\$ 15,08	R\$ 2,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19094873	R\$ 19,03	R\$ 3,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 6,46
VALOR:						R\$ 25,57

89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 (UN)

Página: 52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	ORRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	SER: 25.00%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB		ORR:	20280	111,00%	19,07%	06/2023
			SEC:	202195 - Jussu Pinaia	113,40%	-	05/2023
			SERVILA:	027 - COMBIBSOMERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			SIORO:	202301 COM BSBOMERAÇÃO	-	-	04/2023
			SIAPF:	202304 COM BSBOMERAÇÃO	44,69%	44,30%	05/2023

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,00930000	R\$ 52,14	R\$ 0,51
0000316	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BR, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
0000383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,79	R\$ 0,01
0000063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 59,07	R\$ 0,88
TOTAL Material:						R\$ 3,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12529841	R\$ 15,08	R\$ 1,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12529841	R\$ 19,03	R\$ 2,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,26
VALOR:						R\$ 8,15

89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,05	R\$ 3,00
0000316	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,04	R\$ 4,04
0002078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 21,51	R\$ 1,07
TOTAL Material:						R\$ 8,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13542505	R\$ 15,08	R\$ 2,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13608817	R\$ 19,03	R\$ 2,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,62
VALOR:						R\$ 13,83

89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,45	R\$ 6,90
0000316	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,06	R\$ 8,06
0002078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 21,51	R\$ 2,47
TOTAL Material:						R\$ 18,23

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19933144	R\$ 15,08	R\$ 2,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18960672	R\$ 19,03	R\$ 3,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BDR: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERBA	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	20203	111,00%	33,07%	05/2023
		SEC	202105 - Juro Pessoa	110,49%	-	05/2023
		SERFRL	007.1 COM DESONERAÇÃO	62,8%	47,76%	05/2021
		BCRO	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	64,89%	48,32%	05/2023

VALOR:	R\$ 24,68
--------	-----------

S01671 - Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm (un)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,11034667	R\$ 3,67	R\$ 0,40
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,11034667	R\$ 3,75	R\$ 0,41
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,81

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00749325	R\$ 71,32	R\$ 0,53
100162 Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,97	R\$ 0,97
1035175 Joelho pvc, soldavel, tb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,25	R\$ 2,25
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,00036656	R\$ 62,55	R\$ 0,59
102036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,01030322	R\$ 68,69	R\$ 0,71
TOTAL Material:					R\$ 5,05

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1028965 Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,11034667	R\$ 16,55	R\$ 1,83
1051115 Servente de obras	ORSE	h	0,11034667	R\$ 12,55	R\$ 1,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,21
VALOR:					R\$ 9,07

89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,45	R\$ 10,35
00003670 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 25,61	R\$ 25,61
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR 1/30 EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 21,51	R\$ 3,71
TOTAL Material:					R\$ 39,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25234464	R\$ 15,08	R\$ 3,80
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25261992	R\$ 19,03	R\$ 4,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,60
VALOR:					R\$ 48,27

89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000298 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,95	R\$ 5,85
00003662 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,51	R\$ 10,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-PE	DATA: 02/06/2023		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-PE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	ALAGOINHAS-PE	ORSE:	302303	111,00%	70,00%
		SR:	302305 - João Pessoa	113,40%	-
		SEMPRA:	327 - COM DESONERAÇÃO	43,80%	47,70%
		SGRD:	262301 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SRMAP:	202304 COM DESONERAÇÃO	34,00%	46,30%

0020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 21,51	R\$ 1,61
					TOTAL Material	R\$ 17,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18068406	R\$ 15,08	R\$ 2,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18102169	R\$ 19,03	R\$ 3,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,16
					VALOR:	R\$ 24,13

S01562 - Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm (un)

Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,42657040	R\$ 3,67	R\$ 1,57
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,42929520	R\$ 3,75	R\$ 1,61
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,18

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,05494737	R\$ 71,32	R\$ 3,92
101270	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 19,89	R\$ 19,89
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,08621053	R\$ 68,69	R\$ 5,92
					TOTAL Material:	R\$ 29,73

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1020955	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,42929520	R\$ 16,55	R\$ 7,10
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,42929520	R\$ 12,55	R\$ 5,38
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,48
					VALOR:	R\$ 45,40

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038363	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	R\$ 1,79	R\$ 0,04
00039336	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 15,89	R\$ 16,76
					TOTAL Material	R\$ 16,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43733864	R\$ 15,08	R\$ 6,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43800178	R\$ 19,03	R\$ 8,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,92
					VALOR:	R\$ 31,72

89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	-----	-------------	----------------	-------

Página: 55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PE	DATA: 02/06/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PE	FONTE	VERSÃO	MEMA	MES
LOCAL:	ALAGOINHA-PE	ORÇ	202303	111,63%	70,07%	06/2023
		ENC	202305 - João Pessoa	113,40%	-	06/2023
		SEMPRA	827-1 COM DESONERAÇÃO	93,89%	47,79%	06/2021
		ESOD	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	06/2023
		SEMAP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,08%	46,38%	06/2021

0003833	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01630000	R\$ 1,79	R\$ 0,02
0000935	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5685)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 6,94	R\$ 7,32
					TOTAL Material	R\$ 7,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28810766	R\$ 15,08	R\$ 4,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28877078	R\$ 19,03	R\$ 5,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,83
					VALOR:	R\$ 17,17

89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003833	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01770000	R\$ 1,79	R\$ 0,03
0000935	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5685)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 11,47	R\$ 12,09
					TOTAL Material	R\$ 12,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31268526	R\$ 15,08	R\$ 4,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31334938	R\$ 19,03	R\$ 5,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,67
					VALOR:	R\$ 22,79

89739 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,87	R\$ 5,74
0000319	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,45	R\$ 8,45
0002078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 21,51	R\$ 1,61
					TOTAL Material	R\$ 15,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16288675	R\$ 15,08	R\$ 2,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16282440	R\$ 19,03	R\$ 3,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,54
					VALOR:	R\$ 21,34

89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,95	R\$ 3,90

Página: 58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PE	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOINHA-PE	ORÇ	20200	111,00%	05,6%	10/2023
		RR	20205 - João Pessoa	112,40%	-	08/2023
		SINAPI	0171 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,70%	08/2021
		SICRO	20201 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	20204 COM DESONERAÇÃO	84,09%	48,32%	08/2023

00000208	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,26	R\$ 3,26
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400' GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 21,51	R\$ 1,07
TOTAL Material:						R\$ 4,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13542240	R\$ 15,08	R\$ 2,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13688552	R\$ 19,03	R\$ 2,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,62
VALOR:						R\$ 12,85

89830 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,67	R\$ 8,01
00013658	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,91	R\$ 19,91
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400' GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 21,51	R\$ 2,41
TOTAL Material:						R\$ 30,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16405497	R\$ 15,08	R\$ 2,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16499337	R\$ 19,03	R\$ 3,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,60
VALOR:						R\$ 36,53

00003661 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003661	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL		UN	1,00000000	R\$ 14,63	R\$ 14,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,63
VALOR:						R\$ 14,63

89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,02120000	R\$ 1,79	R\$ 0,38
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 15,04	R\$ 15,86
TOTAL Material:						R\$ 16,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37522566	R\$ 15,08	R\$ 5,65

Página 57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SGE. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PB	DATA: 02/09/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SGE. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOINHAS - PB	ORSE	202003	111,43%	70,00%	80,00%
		IBC	202105 - João Pessoa	113,41%	-	85,00%
		SENFTA	0271 COM DESONERAÇÃO	62,95%	47,50%	85,00%
		ICR0	202001 COM DESONERAÇÃO	-	-	80,00%
		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	84,90%	80,50%	85,00%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37588868	R\$ 19,03	R\$ 7,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,80
					VALOR:	R\$ 28,69

00020043 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020043	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,56	R\$ 9,56	
					TOTAL Material:	R\$ 9,56
					VALOR:	R\$ 9,56

00020042 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020042	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,29	R\$ 8,29	
					TOTAL Material:	R\$ 8,29
					VALOR:	R\$ 8,29

89806 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000297	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,87	R\$ 5,74	
00003519	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,45	R\$ 8,45	
00020078	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 21,51	R\$ 1,61	
					TOTAL Material:	R\$ 15,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	SINAPI	H	0,12362256	R\$ 15,08	R\$ 1,86	
88267	SINAPI	H	0,12369784	R\$ 19,03	R\$ 2,36	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,21
					VALOR:	R\$ 20,01

89799 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008383	SINAPI	UN	0,00850000	R\$ 1,79	R\$ 0,01	
0008937	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 15,04	R\$ 15,86	
					TOTAL Material:	R\$ 15,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	H	0,14983172	R\$ 15,08	R\$ 2,25

Página: 56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	NORMA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	202002	111.82%	70.07%	05/2023
		ORSE	202105 - João Pessoa	113.40%	-	05/2023
		SENARSA	2017 COM DESONERAÇÃO	93.00%	47.70%	05/2021
		SCOTT	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84.05%	46.32%	05/2023

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15077012	R\$ 19,03	R\$ 2,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,11
					VALOR:	R\$ 20,98

S07594 - Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S1054	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,04006221	R\$ 3,67	R\$ 0,15
S1049	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,06427519	R\$ 3,75	R\$ 0,24
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,39

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00778840	R\$ 71,32	R\$ 0,55
102035	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,01068155	R\$ 68,60	R\$ 0,73
103770	Terminal de ventilação pvc rígido d= 75mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 16,24	R\$ 16,24
					TOTAL Material:	R\$ 17,52

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100065	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,00629550	R\$ 16,55	R\$ 1,10
100115	Servente de obras	ORSE	h	0,00689573	R\$ 12,50	R\$ 0,84
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,94
					VALOR:	R\$ 19,85

S8105 - CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF 12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00410000	R\$ 9,30	R\$ 0,03
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,06860000	R\$ 13,95	R\$ 1,23
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,00940000	R\$ 23,40	R\$ 0,22
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,10560000	R\$ 4,88	R\$ 0,51
00006193	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,33120000	R\$ 14,61	R\$ 4,83
00007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	165,35770000	R\$ 0,59	R\$ 97,56
					TOTAL Material:	R\$ 104,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,48858553	R\$ 19,56	R\$ 126,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09851076	R\$ 15,47	R\$ 78,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 205,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,14424753	R\$ 707,11	R\$ 101,90
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,01931892	R\$ 430,08	R\$ 8,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FORNE	VERSÃO	HORA MED REF	
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	20240	111,00%	70,07%	06/2003
		BRQ	202405 - Ano Pessoa	113,40%	-	06/2003
		SEMPRA	207 - COM DESONERAÇÃO	63,60%	41,26%	06/2001
		SECO	202401 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2003
		SIMAN	202304 COM DESONERAÇÃO	84,00%	46,32%	06/2003

94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BÊTONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04873383	R\$ 431,49	R\$ 21,45
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01664399	R\$ 2.322,10	R\$ 38,54
97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01108999	R\$ 2.647,58	R\$ 29,37
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,09349970	R\$ 4,50	R\$ 3,12

TOTAL Serviço: R\$ 202,87

VALOR: R\$ 513,03

S04883 - Caixa de Inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

Serviço	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,61650336	R\$ 13,41	R\$ 21,68
S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (50x19), esp = 0,09m (singla), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,68243851	R\$ 95,17	R\$ 160,12
S00310 Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,59821676	R\$ 6,30	R\$ 10,07
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,07570500	R\$ 542,77	R\$ 41,09
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,07370000	R\$ 569,80	R\$ 43,14
S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,68233343	R\$ 48,88	R\$ 82,23
S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	1,09351673	R\$ 103,74	R\$ 113,44
S00072 Reatero manual de valas, com compactação utilizando sípo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,07482414	R\$ 32,56	R\$ 35,00
S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,59821676	R\$ 32,10	R\$ 51,30

TOTAL Serviço: R\$ 506,07

VALOR: R\$ 558,07

89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180g GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 52,14	R\$ 1,52
0000103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,46	R\$ 19,46
0003838 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,01540000	R\$ 1,79	R\$ 0,02
0002083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 59,07	R\$ 2,59

TOTAL Material: R\$ 25,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39289960	R\$ 15,08	R\$ 5,92
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39300724	R\$ 19,03	R\$ 7,47

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 13,39

VALOR: R\$ 36,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA : 02/08/2023	BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	MORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	02303	111,83%	70,00%	05/2023
		SDC	202305 - João Pessoa	111,83%	-	05/2023
		SINAPI	SIP - COM DESONERAÇÃO	83,80%	47,20%	05/2021
		SCRTI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,00%	46,13%	05/2023

S04282 - Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar (un)

Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510554	Encargos Complementares - Encarador	ORSE	h	0,44894009	R\$ 3,67	R\$ 1,65
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,44899825	R\$ 3,75	R\$ 1,68
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,33
Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83352	Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa	ORSE	Un	1,00000000	R\$ 34,79	R\$ 34,79
TOTAL Material:						R\$ 34,79
Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
020905	Encarador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,45162459	R\$ 16,55	R\$ 7,47
061115	Servente de obras	ORSE	h	0,45162459	R\$ 12,55	R\$ 5,67
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,14
VALOR:						R\$ 51,26

00020262 - SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO (UN)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020262	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,73	R\$ 17,73
TOTAL Material:						R\$ 17,73
VALOR:						R\$ 17,73

86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 2,09	R\$ 0,06
00005153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,69	R\$ 5,69
TOTAL Material:						R\$ 5,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12224920	R\$ 18,03	R\$ 2,20
86310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03866605	R\$ 15,47	R\$ 0,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,79
VALOR:						R\$ 8,54

100852 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00061747	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE "56 X 33 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 220,00	R\$ 220,00
00064823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,34600000	R\$ 40,36	R\$ 13,96
TOTAL Material:						R\$ 233,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47003923	R\$ 19,46	R\$ 9,14

Página: 61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOÍDA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOÍDA NOVA-PB	FONTE:	VERSO	NORX:	MIS
LOCAL:	ALAGOÍDA NOVA-PB	ORÇ:	202303	113,00%	76,87%	16/2023
		SOC:	202305 - João Pessoa	113,00%	-	16/2023
		SINAPI:	2021 COM DESENERAÇÃO	83,00%	47,50%	16/2021
		SORD:	2023/1 COM DESENERAÇÃO	-	-	16/2023
		SINAPI:	202304 COM DESENERAÇÃO	84,00%	48,32%	16/2023

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14824641	R\$ 15,47	R\$ 2,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,40
					VALOR:	R\$ 245,39

86900 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 200,10	R\$ 200,10
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R\$ 40,36	R\$ 12,00
					TOTAL Material:	R\$ 212,10


Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47052929	R\$ 19,46	R\$ 9,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14823891	R\$ 15,47	R\$ 2,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,44
					VALOR:	R\$ 223,54

86902 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES 44 X 35" CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 173,07	R\$ 173,07
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 17,52	R\$ 105,12
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,97650000	R\$ 97,45	R\$ 7,45
					TOTAL Material:	R\$ 285,64

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89294337	R\$ 19,03	R\$ 16,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43942956	R\$ 15,47	R\$ 6,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,26
					VALOR:	R\$ 308,90

86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 19 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02160000	R\$ 2,09	R\$ 0,04
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 104,38	R\$ 104,38
					TOTAL Material:	R\$ 104,42

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16419392	R\$ 19,03	R\$ 3,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05114906	R\$ 15,47	R\$ 0,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/05/2023	BDE: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FUNTE:	VERSO:	HORA:	MES:
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE:	00303	111,87%	75,07%	002013
		SEE:	00305 - João Pessoa	113,47%	-	002013
		SEAPPA:	001 - COM.DEDONERAÇÃO	83,80%	47,16%	002011
		SECRD:	202011 COM.DEDONERAÇÃO	-	-	002013
		SINAPI:	00304 COM.DEDONERAÇÃO	84,05%	46,30%	002013

VALOR:	R\$ 108,34
--------	------------

86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 10 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,09	R\$ 0,04
00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1103)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 60,09	R\$ 60,09
TOTAL Material:					R\$ 60,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09488751	R\$ 19,03	R\$ 1,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02898775	R\$ 15,47	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,24

VALOR:	R\$ 62,37
--------	-----------

511150 - Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm (bancadas) (m2)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,97734273	R\$ 3,65	R\$ 3,57
510540 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,98008246	R\$ 3,75	R\$ 3,68
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,25

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111008 Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive fiote 3cm	ORSE	m2	0,99457172	R\$ 595,17	R\$ 595,16
031116 Carneira aluminio anodizado natural, 1" x 1,8" - vare com 6m - 0,408 kg/m	ORSE	m	0,59696303	R\$ 14,07	R\$ 8,40
TOTAL Material:					R\$ 603,56

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0047505 Pedreiro (hora)	ORSE	h	0,99008246	R\$ 16,53	R\$ 16,20
0061115 Servente de obras	ORSE	h	0,99008246	R\$ 12,55	R\$ 12,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,50

VALOR:	R\$ 639,31
--------	------------

86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002089 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSÕES "50 X 35" CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 102,17	R\$ 102,17
00004823 MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	R\$ 40,36	R\$ 21,27
TOTAL Material:					R\$ 123,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83343704	R\$ 19,46	R\$ 16,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26228201	R\$ 15,47	R\$ 4,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,26

VALOR:	R\$ 143,70
--------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/09/2023	BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	20205	113,83%	39,07%	06/2023
		SSC	20205-200-Pessoa	113,49%	-	05/2023
		SENPA	0371 COM DESONERAÇÃO	80,85%	47,36%	06/2021
		SICRO	20205 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2021
		SINAPI	202004 COM DESONERAÇÃO	84,95%	46,32%	05/2021

86820 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99907482	R\$ 11,75	R\$ 11,73	
86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99907482	R\$ 723,14	R\$ 722,47	
86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99907482	R\$ 45,47	R\$ 45,42	
86579 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99907482	R\$ 8,69	R\$ 8,68	
TOTAL Serviço:					R\$ 788,30	
VALOR:					R\$ 788,30	

S06456 - Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00140 Aço CA - 50 Ø 8,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R3	ORSE	kg	78,58194014	R\$ 13,41	R\$ 1.053,78	
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturas	ORSE	m3	0,98227425	R\$ 527,89	R\$ 518,53	
S00116 Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07_2015	ORSE	m2	9,82274252	R\$ 77,20	R\$ 758,30	
TOTAL Serviço:					R\$ 2.330,63	
VALOR:					R\$ 2.330,63	

86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008138 ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,37	R\$ 9,37	
00010422 BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 406,94	R\$ 406,94	
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 3-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 23,64	R\$ 47,28	
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 97,45	R\$ 8,58	
TOTAL Materiais:					R\$ 471,17	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76981433	R\$ 15,03	R\$ 14,04	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42891120	R\$ 15,47	R\$ 6,63	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,67	
VALOR:					R\$ 492,44	

100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000377 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,89	R\$ 36,89	
TOTAL Materiais:					R\$ 36,89	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

Página: 64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - S.E. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/09/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - S.E. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	20209	111,00%	70,07%	05/2023
		INC	202105 - João Pessoa	113,00%	-	05/2023
		SINAPI	037-1 COM DESONERAÇÃO	83,00%	47,70%	05/2021
		OCOD	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		BAVY	202304 COM DESONERAÇÃO	84,00%	46,32%	05/2023

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15179628	R\$ 19,03	R\$ 2,68
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04700556	R\$ 15,47	R\$ 0,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,40
					VALOR:	R\$ 40,49

95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,64	R\$ 18,64
					TOTAL Material	R\$ 18,64
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31152704	R\$ 19,03	R\$ 5,92
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09781269	R\$ 15,47	R\$ 1,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,43
					VALOR:	R\$ 26,07

904287 - Dispenser para toalha interfolhada (un)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S1054	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,10936864	R\$ 3,67	R\$ 0,40
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,40
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00358	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	ORSE	Un	1,00000000	R\$ 45,84	R\$ 45,84
					TOTAL Material	R\$ 45,84
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
002965	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,14247390	R\$ 16,55	R\$ 2,36
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,36
					VALOR:	R\$ 48,60

95547 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 68,65	R\$ 68,65
					TOTAL Material	R\$ 68,65
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31311200	R\$ 19,03	R\$ 5,95
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00670075	R\$ 15,47	R\$ 1,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,44
					VALOR:	R\$ 96,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARABIA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BDI:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARABIA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE:	VRF040	HORA:	ME3	REF:
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE:	010303		111,83%	70,67%	05/2023
		SAC:	200305 - Juka Pessoa		113,40%	-	02/2023
		SEMPRA:	001 - COM DESONERAÇÃO		63,00%	47,86%	05/2021
		BCRD:	202301 COM DESONERAÇÃO		-	-	04/2023
		SINAPI:	202304 COM DESONERAÇÃO		84,00%	46,32%	05/2023

100860 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO 3/4" TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 93,18	R\$ 93,18
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00100000	R\$ 2,08	R\$ 0,04
TOTAL Material:						R\$ 93,22
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44132077	R\$ 19,03	R\$ 8,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13274759	R\$ 15,47	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,51
VALOR:						R\$ 103,73

95546 - KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001368	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 47,91	R\$ 47,91
TOTAL Material:						R\$ 47,91
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,86851652	R\$ 19,03	R\$ 35,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58872552	R\$ 15,47	R\$ 9,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 44,65
VALOR:						R\$ 92,56

COM-88380616 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. (85005) (m²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	0,99998206	R\$ 480,02	R\$ 480,01
00000442	PARAFUSO FRANCIS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABALADA	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 7,71	R\$ 30,84
TOTAL Material:						R\$ 510,85
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28390367	R\$ 15,47	R\$ 4,38
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97058412	R\$ 16,24	R\$ 32,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 36,38
VALOR:						R\$ 546,95

507180 - Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx. descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico (un)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,93589861	R\$ 3,67	R\$ 7,10
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,84044551	R\$ 3,75	R\$ 7,28
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 14,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARÁBIA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/06/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARÁBIA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERBA	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	202303	111,83%	33,07%	96,00%
		SEC	202305 - João Pessoa	113,43%	-	97,00%
		SERVIA	0011 COM DESONERAÇÃO	93,93%	47,76%	95,00%
		BCRD	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	94,00%
		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	94,93%	46,33%	95,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1061385 Anel de vedação, pvc flexível, 100 mm, para saída de boca / vaso sanitário	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,99	R\$ 8,99
100230 Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular	ORSE	un	1,00000000	R\$ 24,63	R\$ 24,63
1061405 Bolsa de ligação em pvc flexível para vaso sanitário 1,1/2" (40 mm)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,85	R\$ 3,85
1010305 Caixa de descarga de plástico externa, de 19" l, puxador de nylon, não incluso cano, bolsa, esgate	ORSE	un	1,00000000	R\$ 44,33	R\$ 44,33
1061415 Engate/bricho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,77	R\$ 4,77
100669 Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	ORSE	cj	0,98170640	R\$ 26,15	R\$ 25,67
100663 Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tipo ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,11	R\$ 8,11
102410 Vaso sanitário convencional, linha extrema PG, DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 147,65	R\$ 147,65
TOTAL Material:					R\$ 268,00

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1026265 Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	1,9383307	R\$ 16,55	R\$ 32,08
10E1115 Servente de obras	ORSE	h	1,93777884	R\$ 12,58	R\$ 24,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,47

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
901903 Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01453335	R\$ 528,82	R\$ 7,69
900126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpá, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01011468	R\$ 569,80	R\$ 8,61
900085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,18137610	R\$ 87,15	R\$ 15,61
902477 Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação - diâm. 1 1/4" x 2"	ORSE	m	1,45333413	R\$ 9,72	R\$ 14,13
TOTAL Serviço:					R\$ 40,24
VALOR:					R\$ 385,02

100873 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036223 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 210,41	R\$ 210,41
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 17,52	R\$ 105,12
TOTAL Material:					R\$ 315,53

Mão de Obra com Encargos Complementares					
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93481802	R\$ 19,03	R\$ 17,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20453710	R\$ 15,47	R\$ 4,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,33
VALOR:					R\$ 337,86

100874 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 179,79	R\$ 179,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-PE	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-PE	ORSE	202303	111,00%	70,00%
LOCAL:	ALAGOINHAS-PE	ORSE	202305 - João Pessoa	114,00%	-	05/2023
		ORSE	202307 - COM DESENERVAÇÃO	83,00%	47,20%	05/2023
		ORSE	202309 COM DESENERVAÇÃO	-	-	04/2023
		ORSE	202304 COM DESENERVAÇÃO	84,00%	46,30%	05/2023

00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 3-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 17,52	R\$ 105,12
----------	---	--------	----	------------	-----------	------------

TOTAL Material R\$ 284,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93634358	R\$ 19,03	R\$ 17,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29321248	R\$ 15,47	R\$ 4,53

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares R\$ 22,34

VALOR: R\$ 307,25

S07791 - Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo 37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m (un)

Encargos Complementares		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10650	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,87531076	R\$ 3,65	R\$ 3,19

TOTAL Encargos Complementares R\$ 3,19

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07484	Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo 37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m	ORSE	un	1,00000000	R\$ 295,50	R\$ 295,50

TOTAL Material R\$ 295,50

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,90650271	R\$ 16,53	R\$ 14,98

TOTAL Mão de Obra R\$ 14,98

VALOR: R\$ 313,67

S09245 - Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico (un)

Encargos Complementares		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encarador	ORSE	h	2,31840255	R\$ 3,67	R\$ 8,50
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,34061615	R\$ 3,75	R\$ 8,78

TOTAL Encargos Complementares R\$ 17,28

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
061385	Anel de vedação, pvc flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitário	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,99	R\$ 8,99
1117013	Assento vaso sanitário infantil em plástico branco	ORSE	un	1,00000000	R\$ 78,16	R\$ 78,16
061415	Engate/tabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,77	R\$ 4,77
00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,53285678	R\$ 0,22	R\$ 0,12
00068	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	ORSE	cj	0,95152896	R\$ 26,15	R\$ 24,88
062305	Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,99	R\$ 8,99
065524	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha infantil, 6 Lt. branca, CELITE ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 915,07	R\$ 915,07

TOTAL Material R\$ 1.043,98

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
026953	Encarador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	2,34263871	R\$ 16,55	R\$ 38,77
061113	Servente de obras	ORSE	h	2,34324294	R\$ 12,55	R\$ 29,41

Página 08

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BOR: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FORMA:	VERSIÃO	HORA	MES	HRP
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB		ORÇ:	02203	111,99%	85,00%	85,00%
			SR:	202305 - Julio Passos	113,43%	-	85,00%
			SERVI:	0071 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,30%	85,00%
			SCD:	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	85,00%
			SINAPI:	202304 COM DESONERAÇÃO	84,85%	48,30%	85,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 68,10
VALOR:	R\$ 1.126,44

100851 - ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011761 ASSENTO VASO SANITÁRIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 78,40	R\$ 78,40
TOTAL Material:					R\$ 78,40
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15236206	R\$ 19,03	R\$ 2,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04704826	R\$ 15,47	R\$ 0,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,61
VALOR:					R\$ 82,10

91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,32	R\$ 1,32
TOTAL Material:					R\$ 1,32
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16143415	R\$ 15,80	R\$ 2,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16143415	R\$ 19,80	R\$ 3,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,74
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00088591	R\$ 587,01	R\$ 0,52
TOTAL Serviço:					R\$ 0,52
VALOR:					R\$ 7,58

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,37	R\$ 2,37
TOTAL Material:					R\$ 2,37
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21897076	R\$ 15,80	R\$ 3,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21897076	R\$ 19,80	R\$ 4,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,78
VALOR:					R\$ 10,15

00001891 - LUYA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO (UN)					
---	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/06/2023	BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE:	ALAGOA	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB		ORÇ:	202003	111,82%	70,07%	06/2021
			ODC:	202105 - João Pessoa	113,45%	-	05/2021
			SEMRA:	107 - 1 COM DESENERAÇÃO	63,65%	47,70%	05/2021
			SECOB:	202301 COM DESENERAÇÃO	-	-	04/2023
			SEMP:	202304 COM DESENERAÇÃO	64,05%	46,37%	05/2023

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001801	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,66	R\$ 0,66
TOTAL Material:					R\$ 0,66	
VALOR:					R\$ 0,66	

00001902 - LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,44	R\$ 1,44
TOTAL Material:					R\$ 1,44	
VALOR:					R\$ 1,44	

101562 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000995	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 25 MM²	SINAPI	M	1,04010000	R\$ 22,60	R\$ 23,71
TOTAL Material:					R\$ 23,71	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00230000	R\$ 19,80	R\$ 0,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,05	
VALOR:					R\$ 23,76	

91935 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000995	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 16 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 14,71	R\$ 18,29
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,31	R\$ 0,03
TOTAL Material:					R\$ 18,32	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11181688	R\$ 15,00	R\$ 1,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11257765	R\$ 19,80	R\$ 2,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,00	
VALOR:					R\$ 22,30	

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,13	R\$ 2,64
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,31	R\$ 0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BDI:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTES:	VERSÃO	ORÇ.	MES	REF.
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB		ORÇ	02/2023	111,33%	70,67%	02/2023
			TRC	202305 - João Pessoa	113,45%	-	02/2023
			SENTRA	021 - COM DESONERAÇÃO	63,00%	47,76%	05/2021
			SECO	02341 CONTRASIGNAÇÃO	-	-	04/2023
			SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	64,00%	46,32%	05/2023

TOTAL Material	R\$ 2,67
----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02805272	R\$ 15,80	R\$ 0,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02868563	R\$ 19,80	R\$ 0,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 1,00	
VALOR:					R\$ 3,67	

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001013	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,34	R\$ 1,66
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,31	R\$ 0,03
TOTAL Material					R\$ 1,69	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02227509	R\$ 15,80	R\$ 0,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02290800	R\$ 19,80	R\$ 0,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 0,80	
VALOR:					R\$ 2,49	

91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000862	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 5,06	R\$ 6,29
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,31	R\$ 0,03
TOTAL Material					R\$ 6,32	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05024147	R\$ 15,80	R\$ 0,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05036933	R\$ 19,80	R\$ 0,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 1,78	
VALOR:					R\$ 8,10	

91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000881	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,53	R\$ 4,38
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,31	R\$ 0,03
TOTAL Material					R\$ 4,41	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05024147	R\$ 15,80	R\$ 0,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05036933	R\$ 19,80	R\$ 0,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 1,78	
VALOR:					R\$ 6,19	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 03/03/2023		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	ORÇ:	202001	111,93%
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORÇ:	202005 - João Pessoa	113,89%	05/2023
		SERV:	0271 COM BIODIVERSIDADE	83,89%	41,30%
		SECO:	020101 COM BIODIVERSIDADE	-	04/2023
		SINAPI:	202104 COM BIODIVERSIDADE	84,66%	46,12%

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03823237	R\$ 15,80	R\$ 0,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03886528	R\$ 19,80	R\$ 0,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,36
					VALOR:	R\$ 5,77

91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99220103	R\$ 14,50	R\$ 14,38	
91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99220103	R\$ 8,58	R\$ 8,51	
					TOTAL Serviço:	R\$ 22,89
					VALOR:	R\$ 22,89

S12890 - Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar. (un)						
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10562 - Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,24630522	R\$ 3,59	R\$ 0,88	
S10549 - Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24759293	R\$ 3,75	R\$ 0,93	
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,81
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
113645 - Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 243,17	R\$ 243,17	
					TOTAL Material:	R\$ 243,17
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1004365 - Eletricista (horista)	ORSE	h	0,27059507	R\$ 16,72	R\$ 4,52	
1061115 - Servente de obras	ORSE	h	0,27570135	R\$ 12,55	R\$ 3,46	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,98
					VALOR:	R\$ 252,96

93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004653 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,36	R\$ 8,36	
00001570 - TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,97	R\$ 0,97	
					TOTAL Material:	R\$ 9,33
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03450046	R\$ 15,80	R\$ 0,54	
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03462634	R\$ 19,80	R\$ 0,68	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,22
					VALOR:	R\$ 10,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0413/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BDI:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	ORÇ:	202301	HORA:	111,33%	70,07%
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	SOC:	202305 - Auto-Pessoa		113,40%	-	05/2023
		SERVIÇO:	4271 - COM DESONERAÇÃO		83,80%	47,70%	05/2023
		SACR0:	202301 COM DESONERAÇÃO		-	-	05/2023
		SINAPI:	202304 COM DESONERAÇÃO		84,00%	86,10%	05/2023

93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,36	R\$ 8,36
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,97	R\$ 0,97
TOTAL Material:					R\$ 9,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04675111	R\$ 15,80	R\$ 0,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04738402	R\$ 19,80	R\$ 0,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,66
VALOR:					R\$ 10,99

00034653 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,36	R\$ 8,36
TOTAL Material:					R\$ 8,36
VALOR:					R\$ 8,36

S13150 - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10562 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,12428951	R\$ 3,59	R\$ 0,45
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,12450362	R\$ 3,75	R\$ 0,47
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,92

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
094055 Dispositivo dps classe i, 1 polo, tensão maxima de 175 v, corrente nominal de "20" ka (tipo ac)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 67,72	R\$ 67,72
TOTAL Material:					R\$ 67,72

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
024365 Eletricista (horista)	ORSE	h	0,12798013	R\$ 16,72	R\$ 2,14
061115 Servente de obras	ORSE	h	0,12817474	R\$ 12,56	R\$ 1,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,75
VALOR:					R\$ 72,39

S07871 - Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10562 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,35503111	R\$ 3,59	R\$ 1,27
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,35515017	R\$ 3,75	R\$ 1,33
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,60

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07680 Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 62,15	R\$ 62,15

Página: 73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO N° 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO N° 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE	VERSÃO	ADIRA	MRS
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	20200	111,43%	79,0%	90,00%
		SRG	202106 - João Pessoa	111,43%	-	90,00%
		SEINFRA	0071 COM DESONERAÇÃO	43,89%	47,00%	90,00%
		SICRO	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	90,00%
		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	94,00%	46,30%	90,00%

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,35718748	R\$ 16,72	R\$ 5,97
1081115	Servente de obras	ORSE	h	0,35099177	R\$ 12,55	R\$ 4,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,45	
VALOR:					R\$ 75,20	

91844 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004332	ARAME RECOZIDO 16 BNG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BNG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	R\$ 28,12	R\$ 0,05
0000088	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 2,68	R\$ 2,94
TOTAL Material:					R\$ 2,99	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06988051	R\$ 15,80	R\$ 1,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07061342	R\$ 19,80	R\$ 1,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,49	
VALOR:					R\$ 5,48	

91836 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002690	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 4,58	R\$ 5,03
TOTAL Material:					R\$ 5,03	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10381920	R\$ 15,80	R\$ 1,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10381920	R\$ 19,80	R\$ 2,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,69	

Serviço						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,98875433	R\$ 2,81	R\$ 2,77
TOTAL Serviço:					R\$ 2,77	
VALOR:					R\$ 11,49	

103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039385	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W. D = 17" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,80	R\$ 17,80
TOTAL Material:					R\$ 17,80	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/09/2023		SEE: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE:	VERSO:	NOVA:	RES:
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE:	20303	11,07%	19,07%	09/2023
		BRC:	20305 - Jala Prema	103,67%	-	09/2023
		SENTRA:	0211 COM DESONERAÇÃO	03,86%	47,70%	09/2021
		SECHO:	023101 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2023
		SINAPI:	20304 COM DESONERAÇÃO	84,06%	48,31%	09/2023

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36436065	R\$ 15,80	R\$ 5,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36448851	R\$ 19,80	R\$ 7,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,96
					VALOR:	R\$ 30,84

91869 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00230000	R\$ 28,12	R\$ 0,06
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 10,59	R\$ 10,77
					TOTAL Material	R\$ 10,83

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13340850	R\$ 15,80	R\$ 2,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13429513	R\$ 19,80	R\$ 2,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 4,75
					VALOR:	R\$ 15,58

91867 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	R\$ 28,12	R\$ 0,05
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 5,08	R\$ 5,18
					TOTAL Material	R\$ 5,21

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09290058	R\$ 15,80	R\$ 1,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09290058	R\$ 19,80	R\$ 1,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 3,29
					VALOR:	R\$ 8,50

100903 - LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,91	R\$ 14,91
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,65	R\$ 5,30
					TOTAL Material	R\$ 20,21

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10162404	R\$ 15,80	R\$ 1,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24428780	R\$ 19,80	R\$ 4,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 6,43
					VALOR:	R\$ 26,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04152021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04152021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE:	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORDE	202303	111,83%	70,07%	902023
		SIC	202305 - João Pessoa	113,40%	-	902023
		SERVIÇO	0071 COM DESDESENEJAÇÃO	93,85%	47,76%	902023
		BCRD	202301 COM DESDESENEJAÇÃO	-	-	942023
		SINAPI	202304 COM DESDESENEJAÇÃO	94,95%	46,38%	902023

00014166 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = '125" MM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014166	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = '125" MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.443,89	R\$ 1.443,89
TOTAL Material:						R\$ 1.443,89
VALOR:						R\$ 1.443,89

101530 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA), AF_07/2020_PS (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011960	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,80
00034643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAJOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,41	R\$ 26,41
00038609	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 250,39	R\$ 250,39
00011964	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,30	R\$ 31,30
TOTAL Material:						R\$ 311,90

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21429717	R\$ 15,80	R\$ 3,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,92917294	R\$ 19,80	R\$ 38,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 41,57

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91505	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	26,31369972	R\$ 22,37	R\$ 586,63
98877	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	SINAPI	M	1,94362554	R\$ 56,31	R\$ 109,44
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	UN	0,99673105	R\$ 84,75	R\$ 84,47
97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	SINAPI	M	6,27640561	R\$ 17,90	R\$ 112,96
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	1,29575038	R\$ 15,00	R\$ 19,55
98985	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	SINAPI	UN	0,99673105	R\$ 111,16	R\$ 110,79
TOTAL Serviço:						R\$ 1.025,94
VALOR:						R\$ 1.385,31

00011945 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 0,06
VALOR:						R\$ 0,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	CORA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA NOVA-PB	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA NOVA-PB	FONTE:	VERBA:	NOM:
LOCAL:	ALAGOINHA NOVA-PB	ORSE	20200	11,81%	70,07%
		REC	20205 - ABO PROVA	11,81%	-
		SEMPLA	827 - COM DESONERAÇÃO	63,96%	47,79%
		SCRD	20207 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	20204 COM DESONERAÇÃO	84,08%	46,32%

00004375 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
TOTAL Material					R\$ 0,10
VALOR:					R\$ 0,10

509216 - Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA (un)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,53341367	R\$ 3,59	R\$ 1,91
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,53353070	R\$ 3,75	R\$ 2,00
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 3,91

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103653 Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref. Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 58,02	R\$ 58,02
TOTAL Material					R\$ 58,02

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365 Eletricista (horista)	ORSE	h	0,53615656	R\$ 16,72	R\$ 8,98
1051115 Servente de obras	ORSE	h	0,53615656	R\$ 12,55	R\$ 6,73
TOTAL Mão de Obra					R\$ 15,69
VALOR:					R\$ 77,62

91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91968 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99265939	R\$ 39,10	R\$ 38,81
91948 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99265939	R\$ 8,58	R\$ 8,51
TOTAL Serviço					R\$ 47,32
VALOR:					R\$ 47,32

91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99080010	R\$ 8,58	R\$ 8,50
91901 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99080010	R\$ 27,29	R\$ 27,03
TOTAL Serviço					R\$ 35,53
VALOR:					R\$ 35,53

91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página: 77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-PB	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	PREÇO
LOCAL:	ALAGOINHAS-PB	OBDE	20203	111,33%	70,87%	06/2023
		SIC	330105 - Auto Posto	113,86%	-	05/2023
		SERPA	3071 COM RESERVAÇÃO	83,89%	47,70%	06/2021
		ECIO	202301 COM RESERVAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	202304 COM RESERVAÇÃO	84,66%	48,32%	06/2023

91946	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99025973	R\$ 8,58	R\$ 8,49
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99025973	R\$ 25,30	R\$ 25,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 33,54
					VALOR:	R\$ 33,54

91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99147200	R\$ 8,58	R\$ 8,50
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99147200	R\$ 18,39	R\$ 18,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 26,73
					VALOR:	R\$ 26,73

92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99218428	R\$ 8,58	R\$ 8,51
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99218428	R\$ 15,73	R\$ 15,60
					TOTAL Serviço:	R\$ 24,11
					VALOR:	R\$ 24,11

00039130 - ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039130	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,86	R\$ 3,86
					TOTAL Material:	R\$ 3,86
					VALOR:	R\$ 3,86

00039128 - ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,23	R\$ 2,23
					TOTAL Material:	R\$ 2,23
					VALOR:	R\$ 2,23

COMP-68062413 - LUMINARIA PLAFON 50W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UNID)						
Costo	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-469736	LAMPADA DE LED 50W	Composições	UNID	1,00000000	R\$ 52,86	R\$ 52,86

Página: 78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/08/2023	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FORTE:	VERSÃO	HORA	RES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORÇ:	202303	111,93%	18,07%	98,2023
		ORÇ:	202305 - Julho Previa	113,46%	-	98,2023
		SINAPI:	007 - COM DESEMBOLAMENTO	83,99%	47,70%	98,2023
		SINAPI:	202301 COM DESEMBOLAMENTO	-	-	94,2023
		SINAPI:	202304 COM DESEMBOLAMENTO	84,28%	46,22%	98,2023

TOTAL Geral						RS 52,98
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	RS 6,48	RS 6,48
TOTAL Material						RS 6,48
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31916214	RS 15,80	RS 5,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78647042	RS 19,80	RS 15,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 20,61
VALOR:						RS 79,95

COMP-05880834 - PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA) - PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 20 X 46CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (UNID)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	RS 32,14	RS 32,14
TOTAL Material						RS 32,14
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19646410	RS 15,47	RS 3,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 3,04
VALOR:						RS 35,18

COMP-59863369 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO EXTINTOR 30X30CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010801	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POUADA, DE "25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SINAPI	UN	1,00000000	RS 92,87	RS 92,87
TOTAL Material						RS 92,87
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19666374	RS 15,47	RS 3,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 3,04
VALOR:						RS 95,91

101905 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	LIN	2,00000000	RS 0,67	RS 1,34
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATEL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	1,00000000	RS 267,18	RS 267,18
TOTAL Material						RS 268,52
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44673168	RS 15,08	RS 6,73

Página: 72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/09/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FORTE:	VERSÃO:	HORA: MES: REF:	
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE:	20240	11,82%	79,27%	02/2023
		SEC:	202105 - João Pessoa	13,48%	-	02/2023
		SERVIÇO:	027 - COM DESEMPENHO	83,69%	47,76%	02/2021
		RECIPI:	202101 COM DESEMPENHO	-	-	04/2022
		DIAPY:	202101 COM DESEMPENHO	84,20%	46,30%	02/2023

85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45391353	R\$ 19,03	R\$ 8,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,38
					VALOR:	R\$ 283,88

101909 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,67	R\$ 1,34
0010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 306,35	R\$ 306,35
					TOTAL Material:	R\$ 306,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44882601	R\$ 15,08	R\$ 6,73
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45390786	R\$ 19,03	R\$ 8,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,38
					VALOR:	R\$ 322,05

S12845 - Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte) (un)

Encargos Complementares	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,53340935	R\$ 3,69	R\$ 1,82
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,53358643	R\$ 3,75	R\$ 2,00
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,82

Material	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
H3570	Placa advertência 470 x 340mm, metálica (perigo de morte)	ORSE	Un	1,00000000	R\$ 14,78	R\$ 14,78
					TOTAL Material:	R\$ 14,78

Mão de Obra	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,53561530	R\$ 16,72	R\$ 8,90
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,53621335	R\$ 12,55	R\$ 6,73
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,63
					VALOR:	R\$ 34,39

S12628 - Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01 (un)

Encargos Complementares	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10603	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	0,92513368	R\$ 4,27	R\$ 3,95
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,95

Equipamento	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
108904	Máquina de solda elétrica	ORSE	h	0,79242333	R\$ 3,81	R\$ 3,02
					TOTAL Equipamento:	R\$ 3,02

Material	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	-----	-------------	----------------	-------

Página: 60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/05/2023		SCR: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	20233	111,87%	89,07%	05/2023
		SINAPI	202315 - JARI PERMA	1,544%	-	05/2023
		SERAPIA	0271 CONDISSONERAÇÃO	43,81%	47,76%	05/2023
		BCPD	202301 CONDISSONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	202304 CONDISSONERAÇÃO	84,80%	46,32%	05/2023

1130025	Eletrodo revestido aws - e5013, diâmetro igual a 2,50 mm	ORSE	kg	0,79242333	R\$ 38,76	R\$ 30,71
113424	Roldana de aço, com rolamento, Ø =30mm	ORSE	un	3,00000000	R\$ 56,13	R\$ 168,39
1210125	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), n = 3,00 mm, "3,48" kg/m (nbr 5580)	ORSE	m	6,15293408	R\$ 58,85	R\$ 349,79
1210135	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), n = 3,00 mm, "4,40" kg/m (nbr 5580)	ORSE	m	12,30573542	R\$ 74,20	R\$ 913,09
TOTAL Material:						R\$ 1.461,98

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1051605 Soldador (horista)	ORSE	h	0,32513368	R\$ 18,16	R\$ 18,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,80

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
51024675 Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume res. inclusive lançamento. af_05/2021	ORSE	m3	1,29696855	R\$ 599,21	R\$ 637,08
502497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,84759358	R\$ 48,88	R\$ 31,65
500080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	3,42309101	R\$ 103,74	R\$ 355,11
TOTAL Serviço:					R\$ 1.223,84
VALOR:					R\$ 2.709,59

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,89657401	R\$ 15,47	R\$ 60,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 60,27
VALOR:					R\$ 60,27

507691 - Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado (m3)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
503429 Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	0,92150648	R\$ 540,62	R\$ 499,40
507692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	0,92150648	R\$ 44,50	R\$ 41,02
TOTAL Serviço:					R\$ 539,42
VALOR:					R\$ 539,42

COMP-46736743 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM (M²)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FURAS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	54,00000000	R\$ 0,60	R\$ 37,26
TOTAL Material:					R\$ 37,26
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18241829	R\$ 19,56	R\$ 23,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91235474	R\$ 15,47	R\$ 14,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 37,24
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/05/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	20300	11,83%	70,0%	05/2023
		SEINFRA	20305 - 20h Paralela	113,45%	-	05/2023
		SEINFRA	007-1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	04/2021
		BCPD	2023H1 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SNAP	2023H1 COM DESONERAÇÃO	94,05%	46,32%	05/2023

87282	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01430738	R\$ 477,81	R\$ 6,84
					TOTAL Serviço:	R\$ 6,84
					VALOR:	R\$ 81,34

S06316 - Lastro de areia (m3)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10648	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,42448236	R\$ 3,75	R\$ 5,34
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,34
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003675	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,27915153	R\$ 99,78	R\$ 127,63
					TOTAL Material	R\$ 127,63
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1061115	Servente de obras	ORSE	h	1,42448236	R\$ 12,55	R\$ 17,88
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 17,88
					VALOR:	R\$ 150,85

C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,04894914	R\$ 9,3600	R\$ 0,2077
02085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,20978637	R\$ 13,0300	R\$ 2,7335
					TOTAL Material:	R\$ 3,0012
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12305	PINTOR	SEINFRA	H	0,48223378	R\$ 20,7700	R\$ 10,2237
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39378701	R\$ 15,5500	R\$ 6,1234
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,3471
					VALOR:	R\$ 19,35

C3647 - GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16720	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	LN	1,00000000	R\$ 752,7600	R\$ 752,7600
					TOTAL Material	R\$ 752,7600
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0638	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,119504820	R\$ 370,9100	R\$ 44,1862
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,11972172	R\$ 41,2100	R\$ 4,9337
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,11921622	R\$ 134,8400	R\$ 16,0751
					TOTAL Serviço:	R\$ 65,1950
					VALOR:	R\$ 857,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 150 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/09/2023	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 150 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE:	VERSO	ADIA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	30303	111,87%	70,07%	02/2023
		SEC	200308 - João Pessoa	113,45%	-	02/2023
		SEBRAE	0071 COM DESENERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		BCO	200301 COM DESENERAÇÃO	-	-	04/2023
		SNMP	200304 COM DESENERAÇÃO	84,95%	46,32%	05/2023

S02418 - Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar) (un)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100505 Escorregadeira em aço industrial, com 2,00m de pista, Sergipark ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.604,65	R\$ 1.604,65
TOTAL Material:					R\$ 1.604,65
VALOR:					R\$ 1.604,65

S07776 - Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar (Un)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,92274823	R\$ 3,65	R\$ 3,37
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,37

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107474 Escada horizontal em aço galvanizado ø=2", dim. 0,82x3,98x1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, Sergipark ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2.403,40	R\$ 2.403,40
TOTAL Material:					R\$ 2.403,40

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505 Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,92252816	R\$ 16,53	R\$ 15,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,25

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	0,16634466	R\$ 495,27	R\$ 82,74
S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,16625034	R\$ 48,88	R\$ 8,13
TOTAL Serviço:					R\$ 90,87
VALOR:					R\$ 2.512,89

S09160 - Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar (un)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,92448378	R\$ 3,65	R\$ 3,37
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,37

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109455 Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3.713,45	R\$ 3.713,45
TOTAL Material:					R\$ 3.713,45

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505 Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,92272096	R\$ 16,53	R\$ 15,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,25

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	0,16588451	R\$ 495,27	R\$ 82,60
S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,16790817	R\$ 48,88	R\$ 8,21
TOTAL Serviço:					R\$ 90,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA:	02/05/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FONTE:	VERSAO	HORA	RES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	202305	111,00%	70,07%	06/2023
		SEC	202305 - João Pessoa	113,46%	-	06/2023
		SERFRA	027 - COM DESENERAÇÃO	83,80%	47,76%	06/2021
		BCRO	202301.COM DESENERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	202304.COM DESENERAÇÃO	88,00%	44,31%	06/2023

VALOR:	R\$ 3.822,94
--------	--------------

502406 - Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar (un)					
Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100239	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2.787,55
TOTAL Material					R\$ 2.787,55
VALOR:	R\$ 2.787,55				

95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27028998	R\$ 19,56
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07368833	R\$ 15,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 6,41
Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2021	SINAPI	M3	0,05618611	R\$ 363,80
TOTAL Serviço					R\$ 20,44
VALOR:	R\$ 26,85				

96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30882069	R\$ 19,56
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08421478	R\$ 15,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 7,34
Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05817633	R\$ 363,80
TOTAL Serviço					R\$ 20,43
VALOR:	R\$ 27,77				

S07295 - Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa (m)					
Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	m	0,28978915	R\$ 3,65
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 1,98
Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100081	Aço ca-50 8,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	0,48725658	R\$ 9,84
105865	Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 12 x 19 x 39 cm	ORSE	un	2,43523045	R\$ 2,49
TOTAL Material					R\$ 10,85
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página: 64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA NOVA-PB	DATA : 02/08/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA NOVA-PB	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	ALAGOINHA NOVA-PB	ORSE:	202340	111,89%	70,87%
		SBC:	202505 - João Pessoa	113,46%	-
		SEMERA:	071 - COM DESONERAÇÃO	85,95%	47,36%
		DCRD:	202301 COM DESONERAÇÃO	-	10,00%
		SNAP:	202304 COM DESONERAÇÃO	88,00%	46,32%

1047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,28978915	R\$ 16,53	R\$ 4,79
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,79

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:3) - 1 saoco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedotas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeição mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00250810	R\$ 510,49	R\$ 1,33	
S00090 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e aderido em superestrutura	ORSE	m3	0,01526223	R\$ 510,19	R\$ 7,79	
					TOTAL Serviço:	R\$ 9,12
					VALOR:	R\$ 25,02

090510 - CINTA DE TOPO BLOCO CANALETA CONCRETO 14x19x19cm (M)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1000779 ADO CA 50 6,3mm (1/4") (0,246 kg/m)	SBC	KG	0,2852	R\$ 10,55	R\$ 3,01	
1000100 AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,0073	R\$ 114,75	R\$ 0,84	
1005230 BLOCO CONCRETO CANALETA 11,5 x 19 x 39cm	SBC	UN	2,8662	R\$ 4,50	R\$ 12,01	
1000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11575 (quilo)	SBC	KG	3,5769	R\$ 0,69	R\$ 2,47	
1000200 PEDRA BRITADA #1 E 2	SBC	M3	0,0094	R\$ 117,58	R\$ 1,11	
					TOTAL Material:	R\$ 19,44

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
109050 PEDREIRO	SBC	H	0,1867	R\$ 16,66	R\$ 3,15	
109050 SERVENTE	SBC	H	0,2274	R\$ 12,61	R\$ 2,91	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,06
					VALOR:	R\$ 25,50

S13135 - Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01 (m2)

Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,06647500	R\$ 3,65	R\$ 0,24	
S10594 Encargos Complementares - Semelhante ou Operador de Equipamento Leve	ORSE	h	2,49756066	R\$ 3,57	R\$ 8,92	
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,56136900	R\$ 3,75	R\$ 9,61	
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 18,77

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108850 Barra chata de ferro 1/2"x1/4" (0,59 kg/m)	ORSE	kg	0,24101353	R\$ 12,03	R\$ 2,90
108810 Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	ORSE	kg	4,57925707	R\$ 12,03	R\$ 55,09
100261 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	ORSE	m	0,41454327	R\$ 15,28	R\$ 6,33
1047775 Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	ORSE	kg	1,90682716	R\$ 10,27	R\$ 19,60
1110025 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	ORSE	kg	10,64315748	R\$ 35,76	R\$ 412,53
1109975 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	1,32075414	R\$ 40,37	R\$ 53,32
1430675 Ferrolho com fecho chato e porta cadeado, em aço galvanizado / zincado, de sobrepôr, com comprimento de 6", chapa com espessura minima de 0,90 mm e largura minima de 3,80 cm (fecho simples)	ORSE	un	0,06746379	R\$ 13,24	R\$ 0,89
113936 Perfil Aço em T, abas iguais - 1" x 1/8" (1,10 kg/m)	ORSE	kg	1,89954608	R\$ 10,27	R\$ 19,41
107504 Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	ORSE	kg	0,92549196	R\$ 10,27	R\$ 9,50
113118 Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1006/1012	ORSE	kg	0,05641256	R\$ 11,93	R\$ 11,39

Página: 05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/09/2023		SDR: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	202305	111,99%	79,07%	05/2023
		SDC	202305 - João Pessoa	113,49%	-	05/2023
		SEPARA	027-1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/2021
		SIORO	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SIAPR	202304 COM DESONERAÇÃO	84,69%	44,31%	05/2021

106855	Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=J", com caixa	ORSE	un	0,13486758	R\$ 74,97	R\$ 10,12
Q10135	Tubo aço galvanizado com costura, classe lava, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	ORSE	m	1,39787847	R\$ 74,20	R\$ 103,72
					TOTAL Material:	R\$ 704,89

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,06647500	R\$ 16,53	R\$ 1,10
1061105	Serralheiro (horista)	ORSE	h	2,49756068	R\$ 16,53	R\$ 41,28
1061115	Servente de obras	ORSE	h	2,56403667	R\$ 12,55	R\$ 32,18
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 74,56
					VALOR:	R\$ 798,13

S10236 - Grade de ferro padrão escola, altura 1,50m, com montantes em perfil "u" de chapa adc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) e cada 2,65m, barras verticais de seção chata de 1 1/2" x 3/16" e barra chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais - Rev 03_12/2021 (m)

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,94988941	R\$ 3,65	R\$ 3,47
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,13988370	R\$ 3,75	R\$ 4,27
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,74

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100257	Barra Chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m)	ORSE	m	6,90158279	R\$ 22,96	R\$ 158,46
101735	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - LDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m)	ORSE	m	1,20327960	R\$ 33,41	R\$ 40,20
					TOTAL Material:	R\$ 198,66

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,94988941	R\$ 16,53	R\$ 15,70
1061115	Servente de obras	ORSE	h	1,13988370	R\$ 12,55	R\$ 14,31
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,01

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m³	0,02564963	R\$ 569,80	R\$ 14,62
S13225	Mão-de-obra para confecção da grade padrão cehop inclusive solda	ORSE	m²	0,94988941	R\$ 211,89	R\$ 201,29
					TOTAL Serviço:	R\$ 215,91
					VALOR:	R\$ 452,32

S09290 - Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho (m2)

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,96265302	R\$ 3,65	R\$ 3,51
S10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	ORSE	h	1,53866238	R\$ 3,57	R\$ 5,48
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,96257996	R\$ 3,75	R\$ 3,61
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 12,61

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100465	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	ORSE	kg	1,46141688	R\$ 12,03	R\$ 17,58
100261	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	ORSE	m	6,81994075	R\$ 15,26	R\$ 104,21
1109975	Eléctrodo revestido aws - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	0,40919845	R\$ 40,37	R\$ 16,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARABÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVENIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARABÁ PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVENIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FORTE	VERBAO	HORA	RES
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORSE	202301	111,00%	70,00%	06/2023
		ISC	202305 - Juro Pessoa	112,00%	-	06/2023
		SERVISA	027 - COM DESONERAÇÃO	63,00%	47,00%	06/2021
		DIRO	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SIMP	202301 COM DESONERAÇÃO	64,00%	46,30%	06/2023

102308	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1 1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	ORSE	m	3,06807334	R\$ 56,85	R\$ 174,47
TOTAL Material						R\$ 312,78

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1047505 Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,95991329	R\$ 16,53	R\$ 16,57	
1061105 Serralheiro (horista)	ORSE	h	1,53646622	R\$ 16,53	R\$ 25,40	
1061115 Servente de obras	ORSE	h	0,95991329	R\$ 12,55	R\$ 12,05	
TOTAL Mão de Obra						R\$ 54,02

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
500124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1.b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	0,01343878	R\$ 498,27	R\$ 6,70	
TOTAL Serviço						R\$ 6,70
VALOR:					R\$ 385,41	

S05539 - Escada marinho, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4" (m)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Livre	ORSE	h	1,79342700	R\$ 3,57	R\$ 6,40	
S10540 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,79342700	R\$ 3,75	R\$ 6,73	
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 13,13

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1005525 Barra de aço chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (l x e), 1,89 kg/m	ORSE	m	9,02872464	R\$ 22,96	R\$ 207,30	
03359 Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m)	ORSE	kg	2,54855143	R\$ 16,15	R\$ 41,16	
03672 Chapa aço grossa preta 1/4"(6,3mm), 40,39 kg/m2	ORSE	m2	0,05734241	R\$ 523,70	R\$ 30,03	
108953 Chapa expandida em aço malha 40x100mm, esp=1/4 (6,3mm) - 16,20 kg/m2	ORSE	m2	0,09486048	R\$ 175,96	R\$ 16,66	
108954 Chumbador parabol 5/16" x 3 1/4"	ORSE	un	2,27649235	R\$ 1,70	R\$ 4,00	
1109975 Eletrodo revestido aws - e7018; diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	0,78641016	R\$ 40,37	R\$ 31,75	
108950 Perfil Aço. Cantoneira abas iguais - 3" x 5/16" (9,07 kg/m)	ORSE	kg	5,77870890	R\$ 9,46	R\$ 54,67	
1210125 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, "3,48" kg/m (idr 5580)	ORSE	m	0,91019694	R\$ 56,85	R\$ 51,74	
TOTAL Material						R\$ 437,31

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1061108 Serralheiro (horista)	ORSE	h	1,79342700	R\$ 16,53	R\$ 29,60	
1061115 Servente de obras	ORSE	h	1,79342700	R\$ 12,55	R\$ 22,51	
TOTAL Mão de Obra						R\$ 52,11
VALOR:					R\$ 502,60	

S07369 - Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140 Aço CA - 50 Ø Ø13 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	70,59826160	R\$ 13,41	R\$ 1.054,00
S03348 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,98246909	R\$ 556,28	R\$ 546,53
S00116 Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive encoformento - Revisada 07-2015	ORSE	m2	9,82469092	R\$ 77,20	R\$ 758,47

Página: 57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PB	DATA:	02/08/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PB	FONTE:	VERSAO:	HORA:	MES:
LOCAL:	ALAGOINHA-NOVA-PB	ORSE	202303	111,00%	15,97%	02/2023
		SBC	2023/05 - Aço Preto	113,00%	-	04/2023
		SERFAL	9271 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,76%	05/2021
		SORO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,69%	46,32%	05/2023

TOTAL Serviço:	R\$ 2.358,00
VALOR:	R\$ 2.358,00

S07393 - Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capesamento 4cm. (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,42512283	R\$ 3,66	R\$ 1,55
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,81643390	R\$ 3,75	R\$ 6,81
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,36

Materiais	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003075 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,04790339	R\$ 99,78	R\$ 4,78
1013795 Cimento Portland composto cp ii-32	ORSE	kg	14,66430435	R\$ 0,79	R\$ 11,58
101286 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm	ORSE	m²	0,97762029	R\$ 45,41	R\$ 44,39
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (pingim, louro)	ORSE	m	1,67173070	R\$ 9,11	R\$ 15,23
106995 Madeira mista serrada (saralho) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	h	0,94829168	R\$ 3,44	R\$ 3,28
1047215 Pedra britada n. 1 (0,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,01075382	R\$ 125,02	R\$ 1,34
1047185 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,03226147	R\$ 125,68	R\$ 4,05
1050755 Pregos de aço polido com cabeça 18 x 30 (2,34 x 10)	ORSE	kg	0,02932861	R\$ 20,64	R\$ 0,61
1105675 Tábuas "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,54746736	R\$ 12,75	R\$ 6,99
TOTAL Materiais:					R\$ 92,73

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505 Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,42512283	R\$ 16,53	R\$ 7,03
1001118 Servente de obras	ORSE	h	1,81643390	R\$ 12,50	R\$ 22,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,83

Serviço	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140 Aço CA - 50 Ø 8,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,82684149	R\$ 13,41	R\$ 24,50
TOTAL Serviço:					R\$ 24,50
VALOR:					R\$ 154,92

92522 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749 LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGf (10 KN), INCLUSIVE TRIPE E FORÇADO	SINAPI	MES	0,35700000	R\$ 6,31	R\$ 2,60
TOTAL Equipamento:					R\$ 2,60

Materiais	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 9,30	R\$ 0,09
00040270 VIDA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	SINAPI	M	0,09500000	R\$ 123,65	R\$ 11,74
TOTAL Materiais:					R\$ 11,83

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE CARPENTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09850169	R\$ 15,37	R\$ 1,58

Página: 88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 190 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - S.E. MUNICÍPIO DE ALAGOINHA NOVA-PB	DATA: 02/06/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 190 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - S.E. MUNICÍPIO DE ALAGOINHA NOVA-PB	FONTES:	VERBA:	HORA MES FET	
LOCAL:	ALAGOINHA NOVA-PB	ORÇ	202303	11,83%	70,07%	16/2023
		SBC	202305 - 202306	13,49%	-	16/2023
		SERVENÇA	0271 COM DESONERAÇÃO	63,26%	47,10%	16/2023
		SICR0	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	16/2023
		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	64,89%	48,30%	16/2023

86262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53807291	R\$ 19,23	R\$ 10,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,84

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,19320060	R\$ 29,12	R\$ 5,62
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,62
					VALOR:	R\$ 31,79

94970 - CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,60445843	R\$ 1,71	R\$ 1,03
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,64334767	R\$ 5,14	R\$ 3,30
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 4,33

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,70900000	R\$ 113,26	R\$ 86,19
06001579	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15880000	R\$ 0,68	R\$ 224,35
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R\$ 110,23	R\$ 65,16
					TOTAL Material:	R\$ 375,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25617241	R\$ 15,68	R\$ 19,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99468907	R\$ 15,47	R\$ 30,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 50,54
					VALOR:	R\$ 430,57

100066 - ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 (KG)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 B/WG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 B/WG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 28,12	R\$ 0,30
00039315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO 20' MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	SINAPI	UN	0,70600000	R\$ 0,34	R\$ 0,24
00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2) DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,33900000	R\$ 25,75	R\$ 8,72
					TOTAL Material:	R\$ 9,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00400000	R\$ 15,51	R\$ 0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02600000	R\$ 19,41	R\$ 0,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,56
					VALOR:	R\$ 9,82

Página: 01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	RES	REF
	LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORÇ	202303	111,00%	18,07%	05/2023
			SNL	202305 - João Pessoa	113,40%	-	05/2023
			SINTRA	007 - COM DESOBERAÇÃO	83,00%	47,20%	05/2021
			SIPO	202301 COM DESOBERAÇÃO	-	-	04/2023
			SINAPI	252304 COM DESOBERAÇÃO	84,00%	46,12%	05/2023

COMP-18400633 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M²)						
Material		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,00000000	R\$ 15,00	R\$ 0,70
TOTAL Material						R\$ 0,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13886164	R\$ 15,47	R\$ 2,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,14
VALOR:						R\$ 2,89

Bruna Soares de Araujo
BRUNA SOARES DE ARAUJO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA nº 161850117-3

Kerica Medeiros da Silva
KERICA MEDEIROS DA SILVA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF:101.477.934-03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRONCHI COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - S.E.C. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PE
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRONCHI COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - S.E.C. MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PE
 LOCAL: ALAGOA NOVA-PE

DATA: 02/09/2023 DER: 01.00%

FONTE	VENÇÃO	NOME	REG	DATA DEP.
ORDE	202303	111.80%	70.00%	04/02/23
ORDE	202305 - João Pessoa	113.46%	-	09/09/23
EDINTRA	027-1 COM REGONCAÇÃO	83.88%	67.18%	16/02/21
BCRD NOVA	202101 COM RE-GERAÇÃO	-	-	04/02/23
SAMPA	201704 COM RE-GERAÇÃO	64.39%	46.32%	05/02/23

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.805,68	100,00 % R\$ 7.805,68							100,00 % R\$ 7.805,68
2	MÓVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.437,70	100,00 % R\$ 6.437,70							100,00 % R\$ 6.437,70
3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	R\$ 20.047,35	50,00 % R\$ 10.023,68	50,00 % R\$ 10.023,67						100,00 % R\$ 20.047,35
4	ESTRUTURA	R\$ 118.918,26		50,00 % R\$ 59.459,13	50,00 % R\$ 59.459,13					100,00 % R\$ 118.918,26
5	ALVENARIA	R\$ 168.897,27		50,00 % R\$ 84.448,64	50,00 % R\$ 84.448,63					100,00 % R\$ 168.897,27
6	ESQUADRIAS	R\$ 75.318,60						50,00 % R\$ 37.659,30	50,00 % R\$ 37.659,30	100,00 % R\$ 75.318,60
7	COBERTURA	R\$ 109.578,23				100,00 % R\$ 109.578,23				100,00 % R\$ 109.578,23
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.269,99	100,00 % R\$ 19.269,99							100,00 % R\$ 19.269,99
9	REVESTIMENTO	R\$ 113.692,65				100,00 % R\$ 113.692,65				100,00 % R\$ 113.692,65
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 105.237,64						50,00 % R\$ 52.618,82	50,00 % R\$ 52.618,82	100,00 % R\$ 105.237,64
11	PINTURA	R\$ 54.415,57						100,00 % R\$ 54.415,57		100,00 % R\$ 54.415,57
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 16.929,79				100,00 % R\$ 16.929,79				100,00 % R\$ 16.929,79
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 117.404,51				100,00 % R\$ 117.404,51				100,00 % R\$ 117.404,51
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 41.851,84						100,00 % R\$ 41.851,84		100,00 % R\$ 41.851,84
15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCENDIO	R\$ 3.951,74						100,00 % R\$ 3.951,74		100,00 % R\$ 3.951,74
16	DIVERSOS	R\$ 152.507,86						100,00 % R\$ 152.507,86		100,00 % R\$ 152.507,86

Bruna Soares de Araújo
BRUNA SOARES DE ARAUJO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA nº 161850117-8

Kerica Medeiros da Silva
KERICA MEDEIROS DA SILVA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF:101.477.934-03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE - MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PB.	DATA: 02/08/2023	MOR: 25,00%			
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/15/2021 - SEE - MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PB.	FINTE:	VENDAO:	MORA:	RES:	DATA RES:
	LOCAL: ALAGOINHAS - PB	ORÇ: 202303	202303 - João Pessoa	145,00%	05/03/23	
		SOINFRA: 027 - COM DESONERAÇÃO	83,80%	47,75%	05/03/21	
		SORO MOVIO: 200381 COM DESONERAÇÃO	84,00%	46,30%	04/03/21	
		SWAPP: 201304 COM DESONERAÇÃO	84,00%	46,30%	05/03/21	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
		R\$ 1.132.464,53	R\$ 43.737,95	R\$ 153.931,44	R\$ 143.997,76	R\$ 226.962,74	R\$ 131.622,44	R\$ 132.129,99	R\$ 301.153,11	R\$
			R\$ 43.737,95	R\$ 197.660,40	R\$ 341.576,25	R\$ 566.556,99	R\$ 699.181,43	R\$ 831.311,42	R\$	R\$ 1.132.464,53


BRUNA SOARES DE ARAUJO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA nº 161850117-8


KERICA MEDEIROS DA SILVA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF:101.477.934-68

COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA : 02/08/2023	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	ORÇ	VERBA
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	ORÇ	202303	HORA
		990	202305 - sem Previs	MES
		SEMPRA	017 - COM DESONERAÇÃO	REP
		9000	202301 COM DESONERAÇÃO	
		9999	202304 COM DESONERAÇÃO	

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	IMPOSTOS (I) - PIS, COFINS,ISSQN	10,15%
	TOTAL	10,15%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,57%
	TOTAL	7,37%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,58%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Bruna Soares de Araujo
BRUNA SOARES DE ARAUJO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA n° 161850117-8

Kerica Medeiros da Silva
KERICA MEDEIROS DA SILVA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 101.477.934-08

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 09/08/2023
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	BR: 25,00%
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Ferados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,54%	17,11%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	12,41%	9,53%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	17,18%	6,63%

A + B + C + D = 111,93% 70,07%

Bruna Soares de Araujo
BRUNA SOARES DE ARAUJO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA nº 161850117-8

Kerica Medeiros da Silva
KERICA MEDEIROS DA SILVA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 101.477.934-08

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
DBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA: 02/08/2023		BDI: 25,00%		
		FORMA	VERBAO	HORA	MES	REF
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	ORÇ	2023B3	111,00%	79,97%	06/2023
		ENC	202305 - Juro Pessoa	113,40%	-	05/2023
		SEMPRA	217 - CORRIGIDAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
		BCRO	202301 CORRIGIDAÇÃO	-	-	04/2023
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	BRAP	2023A4 CORRIGIDAÇÃO	84,00%	46,32%	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Fenados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,87%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

Bruna Soares de Araújo
BRUNA SOARES DE ARAUJO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA nº 161850117-8

Kerica Medeiros da Silva
KERICA MEDEIROS DA SILVA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 101.477.934-08

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA : 02/08/2023		BDI : 25,00%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	SES	REF.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	ORÇ	202003	111,00%	70,00%	06/2023
		RRG	202195 - Ano Pessoa	113,40%	-	06/2023
		SEINFRA	227 - COM DESONERAÇÃO	63,00%	47,30%	06/2021
		SECO	202301 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	SEMAP	202304 COM DESONERAÇÃO	64,00%	46,32%	06/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Fenados	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,02%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,64%	7,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	46,76%	17,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,24%	3,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,99%	2,28%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	12,25%	9,33%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,86%	2,88%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	TOTAL	8,24%	3,15%

A + B + C + D = 84,05% 46,32%

Bruna Soares de Araújo
BRUNA SOARES DE ARAUJO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA nº 161850117-8

Kerica Medeiros da Silva
KERICA MEDEIROS DA SILVA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF:101.477.934-08

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	DATA : 02/05/2023		BSM : 25,00%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0415/2021 - SEE, MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB	GRSE	33333	171,67%	79,07%	00/2023
		SBC	202305 - 2024 Pessoa	172,47%		00/2023
		SEINFRA	017 - COM DESONERAÇÃO	63,80%	67,70%	00/2021
		SCPD	202301 COM DESONERAÇÃO			04/2023
LOCAL:	ALAGOA NOVA-PB	SNAP1	202304 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,30%	00/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Feridos	4,30%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,86%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,00%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,89%	6,79%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,92%	16,50%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,51%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,21%	3,98%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,22%	2,46%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	13,43%	10,26%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre Grupo B	16,90%	6,07%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
	TOTAL	17,30%	6,38%

A + B + C + D = 113,45% 69,94%

Bruna Soares de Araújo
BRUNA SOARES DE ARAÚJO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA nº 16185/0117-6

Kerica Medeiros da Silva
KERICA MEDEIROS DA SILVA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF:101.477.934-03